

朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
12-602	12-602 朝南房 间朝南 窗户外 墙渗水	高空作业保险费	项	1	600	600
		外墙保温层铲除基层凿毛	米	1.5	120	180
		外墙墙体切槽	米	1.5	120	180
		基层做水不漏打底一层	米	1.5	50	75
		基层做水不漏打底二层	米	1.5	40	60
		雨虹 JS 涂刷两遍	米	1.5	60	90
		界面剂水泥黄沙找平	米	1.5	60	90
		结构胶	米	8	60	480
		窗框注浆液	个	8	80	640
		外墙防水涂刷两遍	平方米	10	60	600
	小计					2995
	管理费 8%					239.6
	开票 9%					291.1
	工程总价					3525.7

