

仁和花园房屋防水报价单

14-602客厅顶漏水、屋面瓦片脱落、天沟漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价合计	小计
1	拆除漏点屋面找平层	M ²	10	40	400
2	堵漏王封堵漏点	M ²	10	25	250
3	漏点部位涂刷聚氨酯防水涂料	M ²	10	55	550
4	屋面水泥砂浆找平粉刷	M ²	10	45	450
5	屋面原防水铲除与屋面清理	M ²	124	5	620
6	屋面涂刷沥青	M ²	124	8	992
7	屋面铺设防水卷材	M ²	124	45	5580
8	拆除瓦片	M ²	34.47	10	344.7
9	预铺高分子丙纶防水卷材	M ²	34.47	45	1551.15
10	安装挂瓦条	M ²	34.47	20	689.4
11	重新排列上瓦	M ²	34.47	25	861.75
12	施工材料二次搬运	M ²	124	5	620
13	垃圾外运及现场清理	户	1	200	200
	施工小计				13109

备注：

(1) 本报价包含开票税金1%；保修维护期限为五年。

(2) 此报价为我公司评估预算价，最终结算价以完工验收确认面积做决算，报审计单位，审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司



扫描全能王 创建