


古韵坊81, 82, 83, 84, 85外墙砖维修报价单

序号	维修单元号及维修范围	施工工艺	所需材料	施工面积	工程结算 (合计)
1	81栋南立面二层外墙砖脱落及空鼓维修	1、搭设双排钢管脚手架，对维修墙面进行检查。 2、区分掉落及空鼓部位，采用切割机进行切缝处理 3、拆除松动外墙砖及空鼓部位外墙砖，使用钢丝打磨处理浮砂及进行凿毛处理，自来水清洗二遍 4、墙面清理均匀，无遗漏涂抹界面剂 5、墙面采用水泥基防水涂料防水处理 6、1:1水泥砂浆镶贴210*50墙砖 7、外墙砖之间缝隙进行勾缝 8、墙面清理（包含成品保护） 9、垃圾清理及清运	48MM钢管脚手架（包含：脚手板、墙砖、瓷砖粘合剂、水泥、水泥基防水涂料等	48MM钢管脚手架60平方米、墙面砖维修15平方米等	1、切割机切缝：38*16=608 2、拆除松动外墙砖及空鼓部位外墙砖；15*36.25=543.75 3、钢丝刷打磨处理浮砂，自来水清洗二遍：15*15.3=229.5 4、涂抹界面剂一道15*16.5=247.5 5、水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1mm)：15*45.32=679.8 6、1:1水泥砂浆镶贴210*50的墙砖(含勾缝)：15*205.39=3080.85 7、外墙镶(挂)贴双排外脚手架12m内：60*28=1680 8、垃圾清理及清运：1项*400=400 9、税金：1% 74.59 合计：7544.09
2	84.85栋北立面二层外墙砖脱落及空鼓维修	1、搭设双排钢管脚手架，对维修墙面进行检查。 2、区分掉落及空鼓部位，采用切割机进行切缝处理 3、拆除松动外墙砖及空鼓部位外墙砖，使用钢丝打磨处理浮砂及进行凿毛处理，自来水清洗二遍 4、墙面清理均匀，无遗漏涂抹界面剂 5、墙面采用水泥基防水涂料防水处理 6、1:1水泥砂浆镶贴210*50墙砖 7、外墙砖之间缝隙进行勾缝 8、墙面清理（包含成品保护） 9、垃圾清理及清运	48MM钢管脚手架（包含：脚手板、墙砖、瓷砖粘合剂、水泥、水泥基防水涂料等	48MM钢管脚手架60平方米、墙面砖维修18平方米等	1、切割机切缝：38*18=684.0 2、拆除松动外墙砖及空鼓部位外墙砖；18*36.25=652.5 3、钢丝刷打磨处理浮砂，自来水清洗二遍：18*15.3=275.4 4、涂抹界面剂一道18*16.5=297.0 5、水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚1mm)：18*45.32=815.76 6、1:1水泥砂浆镶贴210*50的墙砖(含勾缝)：18*205.39=3697.02 7、外墙镶(挂)贴双排外脚手架12m内：60*28=1680 8、垃圾清理及清运：1项*400=400 9、税金：1% 85.02 合计：8586.70
合计：壹万陆仟壹佰陆拾肆元柒角玖分（¥：16160.79）					



施工单位：无锡禾顺房屋维修有限公司

2025年5月26日



扫描全能王 创建