工程报价单

工程名称：万科金域蓝湾19单元外墙脱落维修　　项目对接：　　项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
					人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
1	原墙面铲除清理	1、切割松动部位。 2、外墙脱落位置周边铲除至切割处。	处	4.00	900.00	0.00	130.00	82.40	1112.40	4449.60	
2	墙面基层涂刷防水涂料	1、涂刷聚氨酯防水涂料，2次	处	4.00	1000.00	290.00	210.00	120.00	1620.00	6480.00	
3	墙面粉刷	1、墙面粉刷1.5cm厚，压网分层粉刷。	处	4.00	1500.00	189.47	230.00	153.56	2073.03	8292.12	
4、	外墙真石漆施工	1、批腻子两遍。 2、贴分割线	处	4.00	1500.00	220.00	190.00	152.80	2062.80	8251.20	
5、	其余部位排查	排查该位置其余楼层是否有空鼓脱落情况，排查情况报甲方后，另行报价维修。	项	1.00	1352.63	0.00	0.00	108.21	1460.84	1460.85	
5	垃圾清理	现场垃圾清理	项	1.00	800.00	0.00	1200.00	160.00	2160.00	2160.00	
清单分项合计										31093.77	
税金（9%）										2798.44	
工程总造价										33892.21	