紫金英郡房屋渗水48-49单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	紫金英郡西苑	48	203	西面卧室外墙渗水	3931.25
2	紫金英郡西苑	48	301	北书房西外墙渗水、客厅阳台外墙渗水	7000.55
3	紫金英郡西苑	48	302	南卧室外墙渗水	4337.90
4	紫金英郡西苑	48	304	北书房外墙渗水	3737.66
5	紫金英郡西苑	48	504	南阳台西外墙渗水、南卧室东外墙渗水	10243.97
6	紫金英郡西苑	48	603	主卧西南外墙渗水	4705.61
7	紫金英郡西苑	48	704	南卧室外墙漏水、南阳台外墙破损	10738.84
8	紫金英郡西苑	48	803	北卧室外墙漏水、北客厅外墙漏水	16108.84
9	紫金英郡西苑	49	201	东南房间南墙体顶部渗水、客厅南阳台顶渗水	7868.99
10	紫金英郡西苑	49	402	东南卧室东外墙和客厅南阳台渗水、东北卧室外墙渗水	18844.19
11	紫金英郡西苑	49	701	客厅南阳台外墙空鼓脱落	3311.55
12	紫金英郡西苑	49	701	客厅南阳台外墙空鼓脱落	4706.69
13	紫金英郡西苑	49	701	客厅阳台顶漏水、客厅顶漏水	10206.12
14	紫金英郡西苑	49	703	北卧室外墙漏水、客厅南阳台外墙漏水	8675.79
15	紫金英郡西苑	49	801	北卧室顶渗水	7000.55
16	紫金英郡西苑	49	801	东南卧室外墙漏水、北卧室外墙渗水、客厅南阳台外墙渗水	13981.63
合计					135400.13

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：49-703北卧室外墙漏水、客厅南阳台外墙漏水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	4.00			600	600	2,400.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	14.00	13	2	3	18	252.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	30.00	42	3	15	60	1,800.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	30.00	42	3	15	60	1,800.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	30.00	14	2	3	19	570.00
6	刷外墙涂料	㎡	30.00	30	6	4	40	1,200.00
7	小计							8,022.00
8	管理及措施费		0.05					401.10
9	增值税金		0.03					252.69
合计：							8,675.79	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置： 49-701客厅阳台顶漏水、客厅顶漏水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	人工费	工	5.00			500	500	2,500.00
2	基面清理修复及漏点堵漏基层堵漏	㎡	19.00	26	3	16	43	817.00
3	去灰型底油	㎡	45.00	3	0	2	6	226.00
4	涂刷聚氨酯	㎡	45.00	28	5	8	41	1,845.00
5	SBS防水卷材铺设	㎡	45.00	56	15	20	90	4,050.00
6	小计							9,437.00
7	管理及措施费		0.05					471.86
8	增值税金		0.03					297.27
合计：								10,206.12

一、施工工艺：

基面清理干净→基层堵漏→涂刷底油→铺设SBS防水卷材→聚胺脂封边→清理垃圾→验收完工

二、所需材料：(1)改性沥青SBS防水卷材—宏源防水材料

(3)高效堵漏王—雨虹911防水砂浆

(3)聚氨酯防水涂料—东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：49-701客厅南阳台外墙空鼓脱落

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	㎡	16.00	13	2	3	18	288.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	㎡	16.00	42	3	15	60	960.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	㎡	16.00	42	3	15	60	960.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	16.00	14	2	3	19	304.00
6	刷外墙涂料	㎡	16.00	30	6	4	40	640.00
7	小计							4,352.00
8	管理及措施费		0.05					217.60
9	增值税金		0.03					137.09
合计：							4,706.69	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（东方雨虹），外墙丙稀酸（东方雨虹）
乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（东方雨虹）

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：49-701客厅南阳台外墙空鼓脱落

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	4.00	13	2	3	18	72.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	10.00	42	3	15	60	600.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	10.00	42	3	15	60	600.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	10.00	14	2	3	19	190.00
6	刷外墙涂料	㎡	10.00	30	6	4	40	400.00
7	小计							3,062.00
8	管理及措施费		0.05					153.10
9	增值税金		0.03					96.45
合计：							3,311.55	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：49-402东南卧室东外墙和客厅南阳台渗水、东北卧室外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊篮人工费	工	7.00			600	600	4,200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	㎡	35.00	13	2	3	18	630.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	㎡	66.00	42	3	15	60	3,960.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	㎡	66.00	42	3	15	60	3,960.00
5	做底漆罩涂外墙抗碱底漆	㎡	66.00	14	2	3	19	1,254.00
6	刷外墙涂料	㎡	66.00	30	6	4	40	2,640.00
7	小计							16,644.00
8	管理及措施费		0.05					823.25
9	增值税金		0.09					1555.94
合计：							18,844.19	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）→吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂刷耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（东方雨虹），外墙丙稀酸（东方雨虹）

乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（东方雨虹）

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置： 49-201东南房间南墙体顶部渗水、客厅南阳台顶渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	人工费	工	4.00			500	500	2,000.00
2	基面清理修复及漏点堵漏基层堵漏	㎡	12.00	26	3	15	43	516.00
3	去灰型底油	㎡	35.00	3	0	2	5	175.00
4	涂刷聚氨酯	㎡	35.00	28	5	8	41	1,435.00
5	SBS防水卷材铺设	㎡	35.00	55	15	20	90	3,150.00
6	小计							7,276.00
7	管理及措施费		0.05					363.80
8	增值税金		0.03					229.19
合计：							7,868.99	

一、施工工艺：

基面清理干净→基层堵漏→涂刷底油→铺设SBS防水卷材→聚胺脂封边→清理垃圾→验收完工

二、所需材料：(1)改性沥青SBS防水卷材—宏源防水材料

(3)高效堵漏王—雨虹911防水砂浆

(3)聚氨酯防水涂料—东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：48-803北卧室外墙漏水、北客厅外墙漏水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材 机械	人工费	综合 单价	总价 (元)
1	高空吊绳人工费	工	6.00			600	600	3,600.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	35.00	13	2	3	18	630.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	55.00	42	3	15	60	3,300.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	55.00	42	3	15	60	3,300.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	55.00	14	2	3	19	1,045.00
6	刷外墙涂料	㎡	55.00	30	6	4	40	2,200.00
7	小计							14,075.00
8	管理及措施费		0.05					703.75
9	增值税金		0.09					1330.09
合计：								16,108.84

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：48-704南卧室外墙漏水、南阳台外墙破损

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	4.00			600	600	2,400.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	20.00	13	2	3	18	360.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	37.00	42	3	15	60	2,220.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	37.00	42	3	15	60	2,220.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	37.00	14	2	3	19	703.00
6	刷外墙涂料	㎡	37.00	30	6	4	40	1,480.00
7	小计							9,383.00
8	管理及措施费		0.05					469.15
9	增值税金		0.09					886.69
合计：							10,738.84	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂刷耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置： 48-203西面卧室外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	6.00	13	2	3	18	108.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	13.00	42	3	15	60	780.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	13.00	42	3	15	60	780.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	13.00	14	2	3	19	247.00
6	刷外墙涂料	㎡	13.00	30	6	4	40	520.00
7	小计							3,635.00
8	管理及措施费		0.05					181.75
9	增值税金		0.03					114.50
合计：							3,931.25	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：48-301北书房西外墙渗水、客厅阳台外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	3.00			600	600	1,800.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	11.00	13	2	3	18	198.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	26.00	42	3	15	60	1,560.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	25.00	42	3	15	60	1,500.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	25.00	14	2	3	19	475.00
6	刷外墙涂料	㎡	25.00	30	6	4	40	1,000.00
7	小计							6,473.00
8	管理及措施费		0.05					323.65
9	增值税金		0.03					203.91
合计：							7,000.56	

防水层施工工艺：将墙面清理干净一有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)一吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍一涂刷外墙专用丙稀酸2遍一清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理一涂刷界面剂做底漆一涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置： 48-302南卧室外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	㎡	7.00	13	2	3	18	126.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	㎡	15.00	42	3	15	60	900.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	㎡	15.00	42	3	15	60	900.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	15.00	14	2	3	19	285.00
6	刷外墙涂料	㎡	15.00	30	6	4	40	600.00
7	小计							4,011.00
8	管理及措施费		0.05					200.55
9	增值税金		0.03					126.35
合计：							4,337.90	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（东方雨虹），外墙丙稀酸（东方雨虹）
乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（东方雨虹）

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置： 48-304北书房外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	6.00	13	2	3	18	108.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	12.00	42	3	15	60	720.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	12.00	42	3	15	60	720.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	12.00	14	2	3	19	228.00
6	刷外墙涂料	㎡	12.00	30	6	4	40	480.00
7	小计							3,456.00
8	管理及措施费		0.05					172.80
9	增值税金		0.03					108.86
合计：		3,737.66						

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：48-504南阳台西外墙渗水、南卧室东外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	4.00			600	600	2,400.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	15.00	13	2	3	18	270.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	38.00	42	3	15	60	2,280.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	38.00	42	3	15	60	2,280.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	38.00	14	2	3	19	722.00
6	刷外墙涂料	㎡	38.00	30	6	4	40	1,520.00
7	小计							9,472.00
8	管理及措施费		0.05					473.60
9	增值税金		0.03					298.37
合计：							10,243.97	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂刷耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：48-603主卧西南外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	2.00			600	600	1,200.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	㎡	6.00	13	2	3	18	108.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	㎡	17.00	42	3	15	60	1,020.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	㎡	17.00	42	3	15	60	1,020.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	17.00	14	2	3	19	323.00
6	刷外墙涂料	㎡	17.00	30	6	4	40	680.00
7	小计							4,351.00
8	管理及措施费		0.05					217.55
9	增值税金		0.03					137.06
合计：							4,705.61	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（东方雨虹），外墙丙稀酸（东方雨虹）
乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（东方雨虹）

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：49-801北卧室顶渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	3.00			600	600	1,800.00
2	裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)	㎡	11.00	13	2	3	18	198.00
3	外墙防水JS涂料(2遍)	㎡	25.00	42	3	15	60	1,500.00
4	外墙防水丙稀酸(2遍)	㎡	25.00	42	3	15	60	1,500.00
5	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	25.00	14	2	3	19	476.00
6	刷外墙涂料	㎡	25.00	30	6	4	40	1,000.00
7	小计							6,473.00
8	管理及措施费		0.05					323.66
9	增值税金		0.03					203.90
合计：							7,000.55	

防水层施工工艺：将墙面清理干净→有裂缝或起皮处修复(挂网或堵缝)→
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理→涂刷界面剂做底漆→涂涮耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料(东方雨虹)，外墙丙稀酸(东方雨虹)
乳胶漆(三棵树外墙乳胶漆)，聚胺脂注浆液(东方雨虹)

扫描全能王 创建

紫金英郡西苑房屋渗水维修报价明细

位置：49-801东南卧室外墙漏水、北卧室外墙渗水、客厅南阳台外墙渗水

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价（元）
1	高空吊绳人工费	工	6.00			600	600	3,600.00
2	裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）	㎡	21.00	13	2	3	18	378.00
3	外墙防水JS涂料（2遍）	㎡	50.00	42	3	15	60	3,000.00
4	外墙防水丙稀酸（2遍）	㎡	50.00	42	3	15	60	3,000.00
6	做底漆滚涂外墙抗碱底漆	㎡	50.00	14	2	3	19	950.00
8	刷外墙涂料	㎡	50.00	30	6	4	40	2,000.00
7	小计							12,928.00
8	管理及措施费		0.05					646.40
9	增值税金		0.03					407.23
合计：							13,981.63	

防水层施工工艺：将墙面清理干净—有裂缝或起皮处修复（挂网或堵缝）—
吊绳涂刷JS外墙防水涂料2遍—涂刷外墙专用丙稀酸2遍—清理验收。

外墙乳胶漆工艺：基面处理—涂刷界面剂做底漆—涂刷耐候弹性乳胶漆。

材料及品牌：外墙JS防水材料（东方雨虹），外墙丙稀酸（东方雨虹）
乳胶漆（三棵树外墙乳胶漆），聚胺脂注浆液（东方雨虹）

扫描全能王 创建

统一社会信用代码

91310109MA1G5QWR5Y

登记编号：09000000202301110025

营业执照

（副本）

名　　称　上海振万北辰建筑工程有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　徐立百

经营范围　房屋建设工程施工，化工石油设备设工程施工，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，桥梁建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，隧道建设工程专业施工，化工石油设备建设工程专业施工，特种专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，市政设施施工，机电设备安装施工，建筑劳务分包，园林绿化工程施工，劳务派遣，工程管理服务，从事国家非限制类项目的经营活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本　人民币2000.0000万元整

成立日期　2019年11月12日

住　　所　上海市虹口区塘沽路309号14层C室（集中登记地）

仅限用于项目投标事宜

登记机关　上海市虹口区市场监督管理局

2023　年　01　月　11　日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

扫描全能王 创建

统一社会信用代码：91310109MAIG5QWR65

安全生产许可证

编号：（沪）JZ安许证字[2021]101181

企　业　名　称：上海深万北戴建筑工程有限公司

法　定　代　表　人：余立言

单　位　地　址：上海市虹口区塘沽路309号14层C室（集中登记地）

经　济　类　型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2024年05月21日　至　2027年05月20日

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年05月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部　监制

建筑业企业资质证书

企业名称： 上海深万北戴建筑工程有限公司

注册地址： 上海市虹口区塘沽路309号14层C室（集中登记地）

统一社会信用代码/营业执照注册号： 91310109MA1G5QWR65　　**法定代表人：** 余立言

注册资本： 2000.0000万人民币　　**经济性质：** 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证书编号： D231627764　　**有效期：** 至2029年11月05日

资质类别及等级： 建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，建筑幕墙工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，模板脚手架专业承包不分级，施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）

发证机关： 上海市住房和城乡建设管理委员会

批准日期： 2023年05月14日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

本件生成日期：2025年05月14日 15:18

扫描全能王 创建