


20-402 阳台南外墙渗水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费 (含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、阳台南外墙渗水												
1	铲除漏水处饰面层 (真石漆) 至结构层		铲除漏水处饰面层 (真石漆) 至结构层	m <sup>2</sup>	8		40	5	30 (吊绳)	75	600	彩条布或安全网搭设
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	8	18	8	2		28	224	高空蜘蛛人操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	ISA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PUC-421 聚合物水泥防水灰浆/ NW-100 聚合物水泥防水砂浆/ (要求: 三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	8	28	10	2		40	320	地面操作工
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	8	18	8	2		28	224	弹线、手推式切割机切割
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCN-101 高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	8	28	10	2		40	320	人工电锤凿除
6	恢复饰面层施工 (真石漆)	博星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平, 底漆一遍、均匀喷涂真石漆, 面漆一遍	m <sup>2</sup>	8	33	10	2		45	360	995挂网结构胶
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	8		9	1		10	80	指定环卫车建筑垃圾清运, 完工后现场清理
8	小计										2128	
1	清单分项合计										2128	
2	税金 (3%) = (清单分项合计) * (3%)										64	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2192	



19-901 天台房檐外墙渗水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含税)	人工费	辅材费	其他费用	综合单价	小计	备注
一、天台房檐外墙渗水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	8.5		40	5	30(吊绳)	75	637.5	彩条布或安全网搭设
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	8.5	18	3	2		28	238	高空作业人保作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水浆液/ PM-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三道涂刷)	m <sup>2</sup>	8.5	28	10	2		40	340	地面操作工
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	8.5	18	8	2		28	238	弹线、手推式切割机切割
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌GA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道	m <sup>2</sup>	3.5	28	10	2		40	340	人工电锤凿除
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博皇\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍,均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	8.5	33	10	2		45	382.5	985罐装乳胶漆
7	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>2</sup>	8.5		9	1		10	85	指定环卫车运建筑垃圾清理,完工后现场清理
8	小计										2261	
1	清单分项合计										2261	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										68	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2329	

