

工 程 预 算 书

建设单位： 中信泰富（上海）物业管理有限公司无锡分公司

工程名称： 太湖锦园175-601-602屋面防水维修

施工单位： 江苏恒豪信息技术有限公司



工程预算： 58692 元

编制人： _____ 审核人： _____

编制时间： _____




分部分项工程量清单与计价表

工程名称：太湖锦园175-601屋面防水维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中 暂估价
1	8-122	防水砂浆面层修补	10m2	18	304.31	5477.58	
2	8-102	单层 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法	10m2	18	473.09	8515.62	
3	D00001	高空作业	个	6	600.00	3600.00	
4	1-163	拆除铲除墙面腻子、涂料	10m2	4	43.16	172.64	
5	17-199	外墙溶剂涂料光面 一底二面	10m2	4	202.21	808.84	
6	10-117换	刷聚氨脂防水涂料（立面）二涂 2.0mm	10m2	4	338.17	1352.68	
7	8-3换	翻铺瓦	10m2	4	160.69	642.76	
8	D00003	瓦屋面维修漏水点修复【雨虹防水】	点	5	338.11	1690.55	
9	D00008	材料搬运上屋面	工日	5	300.00	1500.00	
10	D00007	垃圾处理并外运处置	车	1	1000.00	1000.00	
工程名称：太湖锦园175-602屋面防水维修						24760	
1	8-122	防水砂浆面层修补	10m2	18	304.31	5477.58	
2	8-102	单层 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法	10m2	18	473.09	8515.62	
3	D00001	高空作业	个	6	600.00	3600.00	
4	1-163	拆除铲除墙面腻子、涂料	10m2	4	43.16	172.64	
5	17-199	外墙溶剂涂料光面 一底二面	10m2	4	202.21	808.84	
6	10-117换	刷聚氨脂防水涂料（立面）二涂	10m2	4	338.17	1352.68	
7	8-3换	翻铺瓦	10m2	4	160.69	642.76	
8	D00003	瓦屋面维修漏水点修复【雨虹防水】	点	5	338.11	1690.55	
9	D00008	材料搬运上屋面	工日		300.00	1500.00	
10	D00007	垃圾处理并外运处置	车		1000.00	1000.00	
						24760	
合 计						49520.00	



【清单大师计价软件江苏版V9.33】



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太湖锦园175-601-602屋面防水维修

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			978.00			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费		978.00			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费		784.00			



