

工程改造类招标/比价需求提报表

编号:

版本: A/1

生效日期:

序号:

1、请在附表中完善施工工程量明细(阴影部分无需填写):

提报日期: 2025 年 06 月 17 日		提报项目/部门: 无锡信成花园三期	
1	可施工时间(必填*)	周一至周五: 周一至周五	
2	质保期要求	质保期: 1 年	
3	工期要求	合同签订后 20 天内完工。	
4	费用成本归属	(项目成本) 项目成本	
5	其他情况说明(如有)	供应商资质、施工保险等要求	
填报人: _____ 项目负责人/合伙人审核: _____ 专家审核: _____			

工程名称: 无锡信成花园三期项目屋顶消防水箱更换报价		项目对接:		项目地址:				
分项名称	长	宽	高	型号	性能参数	水箱体积m³	含税总价	备注
不锈钢水箱	4	3	2	4*3*2	不锈钢焊接水箱, 含槽钢基础, 人孔, 爬梯, 含进出水口, 玻璃管液位计, 运费, 安装费。	水箱24m³	53700	税率9%
底板	侧板1			侧板2	侧板3	侧板4	侧板5	顶板
304/2B不锈钢1.5mm	304/2B不锈钢1.5mm			4/2B不锈钢1.2mm			201/2B不锈钢1.0mm	网板+橡塑(2cm)

第二条: 材料名称、材质厚度、规格数量、计量单位。

名称	材质/厚度	规格	数量	单位	槽钢
底板	304/2B不锈钢1.5mm	1m*2m	6	块	10#
侧板1	304/2B不锈钢1.5mm	1m*1m	14	块	板材公差
侧板2	304/2B不锈钢1.2mm	1m*1m	14	块	小公差
顶板	201/2B不锈钢1.0mm	1m*1m	12	块	辅拉筋
一层主筋	304/2B不锈钢1.5mm	4*4*210cm	9	根	3*2*210cm
加强主筋	304/2B不锈钢1.2mm	4*4*210cm	9	根	
一层斜拉	304/2B不锈钢1.2mm	3*2*210cm	11	根	
站柱	304/2B不锈钢1.0mm	4*4*210cm	6	根	
槽钢	10#	镀锌	35	米	水箱表面积



人梯	2	米	1	副				52	
保温板	彩钢板+橡塑(2cm)	1m*1m	40	块					
人孔	不锈钢人孔		1	个					
打包费	打包木架		1	个					
拆除费	旧水箱拆除费		1	次					3800元
搬运费	物料搬运上楼顶费用		1	次					2000元
1: 底板及侧板为满焊; 内部拉筋为满焊。内部所有焊接部位不含抛光以及酸洗工艺, 外部的所有焊接点为镀铬漆喷涂									
2: 付款条件及期限: 保修壹年(如有漏水问题免费上门维修, 如: 盛装强酸, 强碱, 海水, 重金属液体等, 带腐蚀不锈钢液体的不在保修范围内, 维修需要收取合理维修费用)									
3: 因板材存在公差问题. 2.5mm-2.28mm 2.0mm-1.78mm 1.5mm-1.38mm 1.2mm-1.08mm 1.0mm-0.88mm正负3个丝									

