

尚锦城B区126、127单元防水应急维修报价单					
工程名称：尚锦城B区防水应急修缮工程					
报价单位：无锡奕翔建设工程有限公司					
序号	单元门牌号	维修房间范围	工程量 m²	全费用综合单价	合价
1	126-501	1. 阳台顶 2. 卧室窗台	19	316.75	6,018.25
2	126	门厅顶	16	210.94	3,375.04
3	127	门厅顶	16	210.94	3,375.04
126、127单元总价					12,768.33
阳台及飘窗修复 1、部位：阳台及飘窗 2、检查外窗是否有开裂现象； 3、剔凿渗水处直到基层外扩5cm，清除所有松动的浮浆及石子清水湿润、水泥素浆涂刷、细石砼塞缝，低于窗框15mm，24小时后用防水涂料周边涂刷（外扩500mm）、待防水涂料干透后，清水砂浆找平收光； 4、进行下道工序施工（密封胶、保温、外墙漆）； 5、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。					
屋面出新 1、清理基层（屋面及四周女儿墙破损部位）； 2、涂刷基层处理剂； 3、涂刷聚氨酯防水涂料两遍； 4、3mmSBS防水卷材铺设； 5、含破损卷材拆除、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。					

