畅舜苑一期外墙修复报价单(8栋含18单元 19单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
18-101	腰线（南 北 东）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	17			12	12	204
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	17	6	1	6	13	221
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	17	10	2	10	22	374
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	17	7	1	7	15	255
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	17				10	170
		登高车费	曲臂车	平方	17				21	357
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	17				11	187
									合计	1768
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
18-201	腰线(南 东)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	6			12	12	72
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	6	6	1	6	13	78
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66
									合计	624
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
18-501	檐口(东 北)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	9			12	12	108
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	9	6	1	6	13	117
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	9	10	2	10	22	198
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	9	7	1	7	15	135
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	9				10	90
		登高车费	曲臂车	平方	9				21	189
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	9				11	99
									合计	936
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
18-401	檐口（东 北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3.5			12	12	42