									合计	208
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
18-402	檐口（南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	2		3	12	12	24
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22
									合计	208
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
19-102	外墙	拆除工程	铲除破损瓷砖	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
19-202	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	2			14	14	28
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	7	15	30
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22
									合计	212
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
19-602	高处腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	17			8	8	136
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	17	6	1	6	13	221
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	17	10	2	10	22	374
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	17	7	1	7	15	255