






## 报价明细表

工程名称：15-2601阳台屋面渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	4	500.00	2000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	6	45.00	270.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	6	27.00	162.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	6	53.00	318.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	6	41.00	246.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	6	43.00	258.00
7	铺贴保温板	m²	6	45	270.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	6	52	312.00
9	浇混凝土	m²	6	67	402.00
10	去灰型底油	m²	25	5	125.00
11	涂刷聚氨酯	m²	25	53	1325.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	25	90	2250.00
13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500.00
14	小计				9438.00
15	管理及措施费		0.05		471.90
16	增值税金		0.09		891.89
17	合计				10801.79




## 报价明细表

工程名称：15单元26楼公区过道顶部渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	6	500.00	3000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	8	45.00	360.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	8	27.00	216.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	8	53.00	424.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	8	41.00	328.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	8	43.00	344.00
7	铺贴保温板	m²	8	45	360.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	8	52	416.00
9	浇混凝土	m²	8	67	536.00
10	去灰型底油	m²	35	5	175.00
11	涂刷聚氨酯	m²	35	45	1575.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	35	90	3150.00
13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500.00
14	小计				12384.00
15	管理及措施费		0.05		619.20
16	增值税金		0.09		1170.29
17	合计				14173.49




## 报价明细表

工程名称：16-2601餐厅顶漏水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	5	500.00	2500.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	7	45.00	315.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	7	27.00	189.00
4	基层清理修复及漏点堵漏	m²	7	53.00	371.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	7	41.00	287.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	7	43.00	301.00
7	铺贴保温板	m²	7	45	315.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	7	52	364.00
9	浇混凝土	m²	7	67	469.00
10	去灰型底油	m²	40	5	200.00
11	涂刷聚氨酯	m²	40	53	2120.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	40	90	3600.00
13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500.00
14	小计				12531.00
15	管理及措施费		0.05		626.55
16	增值税金		0.09		1184.18
17	合计				14341.73




## 报价明细表

工程名称：16-2603厨房间烟道外墙漏水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	4	500.00	2000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	5	45.00	225.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	5	27.00	135.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	5	53.00	265.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	5	41.00	205.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	5	43.00	215.00
7	铺贴保温板	m²	5	45	225.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	5	52	260.00
9	浇混凝土	m²	5	67	335.00
10	去灰型底油	m²	23	5	115.00
11	涂刷聚氨酯	m²	23	53	1219.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	23	90	2070.00
13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500.00
14	小计				8769.00
15	管理及措施费		0.05		438.45
16	增值税金		0.09		828.67
17	合计				10036.12





## 报价明细表

工程名称：16单元26楼公区走道顶部漏水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
1	人工费（技术工）	工	4	500.00	2000.00
2	打开原屋面保温层至现浇面	m²	10	45.00	450.00
3	揭掉原SBS防水层	m²	10	27.00	270.00
4	基面清理修复及漏点堵漏	m²	10	53.00	530.00
5	第一层防水聚乙烯丙纶布500g-5℃	m²	10	41.00	410.00
6	防水砂浆粉刷找平层	m²	10	43.00	430.00
7	铺贴保温板	m²	10	45	450.00
8	编织钢筋R235直径1.5cm	m²	10	52	520.00
9	浇混凝土	m²	10	67	670.00
10	去灰型底油	m²	30	5	150.00
11	涂刷聚氨酯	m²	30	53	1590.00
12	第二层防水性沥青SBS防水卷材3mm-10℃	m²	30	90	2700.00
13	垃圾清理外运	车	1	1500	1500.00
14	小计				11670.00
15	管理及措施费		0.05		583.50
16	增值税金		0.09		1102.82
17	合计				13356.32

