附件 1

无锡市 琥珀家园
17 单元 西电梯抱闸模块及抱闸接触器损坏更换工程
项目住宅专项维修资金使用方案

一、受益范围

本次维修工程项目受益范围为 无锡琥珀家园 16,17,25-10 至 25-26 栋 17 单元，共有 56 户，总建筑面积 5264.96 平方米。

二、维修内容

本次维修工程项目维修内容为 17 单元西电梯抱闸模块及抱闸接触器损坏更换。

三、维修原因

本次维修工程项目维修原因为 抱闸模块及抱闸接触器损坏。

四、主要材料及规格

本次维修工程项目主要材料及规格为 通力抱闸模块 KM954425G01 通力接触器板 KM964619G24。

五、主要施工方法及工艺

本次维修工程项目主要施工方法及工艺为拆解变频器，更换抱闸模块、抱闸接触器板，组装变频器。

六、维修（或更新、改造）工程项目预算

本次项目工程费用预算为 5000 元。

本次项目决算审价费用预算为 500 元。

七、施工单位选择方式

本次维修工程项目拟通过 询价采购 方式择优选择施工单位。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

八、第三方机构选聘

（1）本次维修工程项目拟选聘下列类型第三方机构参与维修工程管理：

（一）是否选聘工程咨询机构负责编制工程预算或提供招标代理服务：__否__。（请填写是或否）

（二）是否选聘审价机构负责工程造价预审或工程跟踪审计：__否__。（请填写是或否）

（三）是否选聘监理机构负责工程监理：__否__。（请填写是或否）

（四）是否选聘检测评估机构负责维修项目检测评估：__否__。（请填写是或否）

（如需选聘其他第三方专业机构参与维修工程管理，请按上述格式列明）

（2）本次维修工程项目拟将下列第三方专业机构费用列入工程成本，费用种类为__/__。

九、预分摊方案

（详见预分摊方案）

十、资金筹措方案

本次维修工程项目总预算为 5500.00 元，其中维修资金部分为 5500.00 元，具体分摊情况详见预分摊方案；其他途径资金部分为 / 元，具体筹措途径为 /。

十一、公示日期

2026 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 15 日。

使用建议人：（盖章）

2026 年 09 月 11