

50-405 西外墙平台漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、屋面漏水												
1	铲除外层		铲除屋面垃圾及开裂层	m²	20	0	77.6	9.7		87.3	1746	地面操作工
2	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m²	20	3.88	1.94	0		5.82	116.4	弹线、手推式切割机切割
3	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m²	20	25	10	2		37	740	人工电锤凿除
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹或德高	1. SBS改性沥青防水卷材 SBS I PY PE PE3mm+SBS I PY M PE 3mm 2. 防水层数:单层 3. 防水做法:热熔满铺法	m²	20	33.95	9.7	4.85		48.5	970	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	恢复保温层(女儿墙)	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS(B1级)/ 聚苯板-EPS(B1级)/ 石墨聚苯板-EPS(B1级)/ 40mm-50mm厚	m²	5	33.95	9.7	4.85		48.5	242.5	2cm厚1:3水泥砂浆找平;
6	垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m³	20	0	8.73	0.97		9.7	194	完工后现场清理
7	小计										4008.9	
1	清单分项合计										4008.9	合计:1万
2	税金(3%)=(清单分项合计)×(3%)										120.27	
3	工程总价=清单分项合计+税金										4129.17	

