

50-605 客厅西外墙漏水

| 序号 | 名称 | 品牌 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 主材费(含损耗) | 人工费 | 辅材费 | 其他费用 | 确认综合单价 | 小计 | 备注 |
|-----------|--------------------------|-----------|---|----|-----|----------|------|------|--------|--------|---------|--------------------|
| 一、客厅西外墙漏水 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层 | | 铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层 | m² | 14 | | 38.8 | 4.85 | 30(吊绳) | 72.75 | 1018.5 | 高空蜘蛛人操作工 |
| 2 | 墙面水泥砂浆粉刷 | | 铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm | m² | 14 | 17.46 | 7.76 | 1.94 | | 27.16 | 380.24 | 地面操作工 |
| 3 | 防水施工 | 东方雨虹或德高 | JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PVC-421聚合物水泥防水涂料/ PA-100聚合物水泥防水涂料/ (要求:三遍涂刷) | m² | 14 | 27.16 | 9.7 | 1.94 | | 38.8 | 543.2 | 弹线、手推式切割机切割 |
| 4 | 墙面水泥砂浆粉刷 | | 铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm | m² | 14 | 17.46 | 7.76 | 1.94 | | 27.16 | 380.24 | 人工电锤凿除 |
| 5 | 整体涂刷外墙防水涂料 | 东方雨虹或德高 | 涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍 | m² | 14 | 27.16 | 9.7 | 1.94 | | 38.8 | 543.2 | 995硅酮结构胶 |
| 6 | 恢复饰面层施工(真石漆) | 博星\凯圣\三棵树 | 2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍 | m² | 14 | 32.01 | 9.7 | 1.94 | | 43.65 | 611.1 | 指定环卫建筑垃圾清运,完工后现场清理 |
| 7 | 现场清理垃圾装袋运至指定地点 | | 垃圾装袋运至指定地点 | m² | 14 | | 8.73 | 0.97 | | 9.7 | 135.8 | 完工后现场清理 |
| 8 | 小计 | | | | | | | | | | 3612.28 | |
| 1 | 清单分项合计 | | | | | | | | | | 3612.28 | |
| 2 | 税金(3%) = (清单分项合计) * (3%) | | | | | | | | | | 108.37 | |
| 3 | 工程总价=清单分项合计+税金 | | | | | | | | | | 3720.65 | |

