

50-705 客厅西外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、客厅西外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m²	14		38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	1018.5	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m²	14	17.46	7.76	1.94		27.16	380.24	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水浆料/ WH-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三遍涂刷)	m²	14	27.16	9.7	1.94		38.8	543.2	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m²	14	17.46	7.76	1.94		27.16	380.24	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m²	14	27.16	9.7	1.94		38.8	543.2	995硅酮密封胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\创圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m²	14	32.01	9.7	1.94		43.65	611.1	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m²	14		8.73	0.97		9.7	135.8	完工后现场清理
8	小计										3612.28	
1	清单分项合计										3612.28	
2	税金(3%)=(清单分项合计)×(3%)											
3	工程总价=清单分项合计+税金										108.37	
											3720.65	

