

工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程

项目对接:

项目地址:

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
45单元南侧外墙破损														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m ²	3.00	96.00	0.00	0.00	7.68	103.68	311.04		
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	96.00	0.00	0.00	7.68	103.68	311.04		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补	/	/	m ²	3.00	48.00	14.00	165.00	18.16	245.16	735.48		
4	防水处理	1、涂刷一道界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	48.00	42.00	165.00	20.40	275.40	826.20		
5	墙砖铺贴	1、使用瓷砖胶铺贴外墙砖	/	/	m ²	3.00	48.00	17.00	165.00	18.40	248.40	745.20		
6	勾缝	1、瓷砖铺贴完成 24 小时后, 进行勾缝处理	/	/	m ²	3.00	48.00	17.00	165.00	18.40	248.40	745.20		
清单分项合计														
税金 (9%)														
工程总造价														
												4004.83		

