



307-403 主卧飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	12	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	325.92	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间的缝隙原密封胶填充物	m <sup>2</sup>	12	0	48.5	4.85		20.37	244.44	高空作业人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m <sup>3</sup>	12	13.58	4.85	0.97		15.52	186.24	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1.部位:嵌窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	7.76	1.94		32.98	395.76	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海雄	1.材料品种、规格:海雄水泥32.5 2.砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	9.7	1.94		30.07	360.84	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1.防水涂料品种: DCA-108金属丙烯酸高弹性防水涂料/ SIP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3遍 3.增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		32.98	395.76	995硅酮密封胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦/多乐士	墙面挂网批荡防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	12	17.46	7.76	1.94		18.43	221.16	S200小型喷浆机喷涂 1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚弹性A-101高弹性丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		30.07	360.84	2cm厚1:3水泥砂浆粉剂:
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	12	24.25	7.76	1.94		15.52	186.24	指定环卫车清运垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	15	0	8.73	0.97		9.7	145.5	完工后现场清理
11	小计										2822.7	
1	初单小项合计										2822.7	
2	税金(3%)=(初单小项合计)*3%										94.14	
3	工单总价=初单小项合计+税金										2916.84	



307-604 主卧南飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、主卧南飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	12	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	325.92	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物	m <sup>2</sup>	12	0	48.5	4.85		20.37	244.44	高空作业人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	12	13.58	4.85	0.97		15.52	186.24	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1. 部位: 飘窗结构缺陷部位 水胶比: 1:3 2. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	7.76	1.94		32.98	395.76	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1. 材料品种、规格: 海螺水泥S2.5 2. 砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	9.7	1.94		30.07	360.84	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸聚氨酯防水涂料/SUP-901 聚氨酯防水涂料/JS/聚合物水泥防水涂料/ 2. 涂料厚度、遍数: 1.5mm 3遍 3. 增强材料种类: 无纺布	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		32.98	395.76	995硅酮密封胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	12	17.46	7.76	1.94		18.43	221.16	S200小型喷涂机涂膜 1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂料: 1.5mm 厚牌HCA-101高弹性丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		30.07	360.84	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷:
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	12	24.25	7.76	1.94		15.52	186.24	指定环卫车建筑垃圾清运, 完工后现场清理
10	现场清理建筑垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>3</sup>	12	0	8.73	0.97		9.7	116.4	完工后现场清理
11	小计										2793.6	
1	清单分项合计										2793.6	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*3%										68.74	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2862.34	



307-1501 主卧飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	12	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	325.92	彩条布或安全网铺设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶灰物	m <sup>2</sup>	12	0	48.5	4.85		20.37	244.44	高空作业人操作
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	12	13.58	4.85	0.97		15.52	186.24	地面操作
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵		1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	7.76	1.94		32.98	395.76	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层		1.材料品种、规格:海螺水泥32.5 2.砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	9.7	1.94		30.07	360.84	人工电锤凿除
6	防水施工		1.防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/SIP-301聚氨酯防水涂料/JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数: 1.5mm 3.增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		32.98	395.76	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固		立邦\多乐士 墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	12	17.46	7.76	1.94		18.43	221.16	S200小型喷涂机涂膜 1.2厚
8	外墙弹性涂料		涂刷1.5mm厚牌CA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		30.07	360.84	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
9	窗台与窗框交接		东方雨虹或德高 窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	12	24.25	7.76	1.94		15.52	186.24	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋运至指定地点		垃圾袋装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	12	0	8.73	0.97		9.7	116.4	完工后现场清理
11	小计										2793.6	
1	清单分项合计										2793.6	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										68.74	
3	工具总造价=清单分项合计+税金										2862.34	

