

工程报价单

工程名称：城市花园三区维修工程													项目对接：		项目地址：	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注			
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价					
87-703外墙渗水																
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	3.00	126.00	0.00	0.00	10.08	136.08	408.24				
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	3.00	33.00	0.00	0.00	2.64	35.64	106.92				
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	3.00	45.00	14.00	66.00	10.00	135.00	405.00				
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	3.00	45.00	42.00	66.00	12.24	165.24	495.72				
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	3.00	45.00	17.00	66.00	10.24	138.24	414.72				
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	3.00	45.00	31.00	66.00	11.36	153.36	460.08				
7	墙面钻孔	1、钻孔深度应根据注浆目的和地层情况确定 2、钻孔间距通常在 30 - 50 厘米左右	/	/	平方	2.00	140.00	0.00	0.00	11.20	151.20	302.40				
8	高压注浆	1、安装注浆管和封孔器 2、配制注浆材料 3、注浆施工	/	/	平方	2.00	172.00	0.00	100.00	21.76	293.76	587.52				
清单分项合计												3180.60				
税金（9%）												286.25				
工程总造价												3466.85				




工程报价单

工程名称：城市花园三区渗水维修工程													项目对接：			项目地址：							
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注										
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价												
87-902外墙破损，窗户渗水维修																							
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m²	3.00	93.00	0.00	63.00	12.48	168.48	505.44											
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	3.00	93.00	0.00	63.00	12.48	168.48	505.44											
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	2.00	62.00	0.00	42.00	8.32	112.32	224.64											
4	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	2.00	62.00	0.00	42.00	8.32	112.32	224.64											
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	2.00	62.00	14.00	42.00	9.44	127.44	254.88											
6	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	2.00	62.00	17.00	42.00	9.68	130.68	261.36											
7	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	2.00	62.00	31.00	42.00	10.80	145.80	291.60											
清单分项合计												2268.00											
税金（9%）												204.12											
工程总造价												2472.12											



工程报价单

工程名称：城市花园三区外墙维修工程													项目对接：		项目地址：					
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注							
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价									
87-1504外墙维修																				
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	15.00	40.00	0.00	30.00	5.60	75.60	1134.00								
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	15.00	35.00	0.00	30.00	5.20	70.20	1053.00								
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	15.00	80.00	14.00	30.00	9.92	133.92	2008.80								
4	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	15.00	80.00	17.00	30.00	10.16	137.16	2057.40								
5	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	15.00	90.00	31.00	30.00	12.08	153.08	2446.20								
清单分项合计											8699.40									
税金（9%）											782.95									
工程总造价											9482.35									



工程报价单

工程名称: 城市花园三区外墙维修工程													
项目对接:							项目地址:						
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
87单元101北次卧空调机位维修													
1	清理清扫	1、空调机位及下水口清排	/	/	m²	3.00	93.00	0.00	30.00	9.84	132.84	398.52	
2	地面找坡	1、堵漏王地面找坡至排水沟	/	/	m²	3.00	93.00	0.00	52.00	11.60	156.60	469.80	
3	防水刷涂两遍	1、防水刷涂, 阴阳角、管根等容易积水的部位, 重点涂刷 2、一遍防水待干后刷涂第二遍, 同上	/	/	m²	15.00	58.00	14.00	72.00	11.52	232.80	2332.80	
清单分项合计											3201.12		
税金(9%)											288.10		
工程总造价											3489.22		



工程报价单

工程名称：城市花园三区外墙维修工程													
							项目对接：			项目地址：			
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
87单元西15层，11层，10层，6层，1层外墙维修													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m ²	40.00	120.00	0.00	30.00	12.00	162.00	6480.00	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m ²	40.00	35.00	0.00	30.00	5.20	70.20	2808.00	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	40.00	80.00	14.00	30.00	9.92	133.92	5356.80	
4	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	40.00	80.00	17.00	30.00	10.16	137.16	5486.40	
5	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	40.00	90.00	31.00	30.00			6523.20	
清单分项合计											26654.40		
税金（9%）											2398.90		
工程总价											29053.30		



工程报价单

工程名称：城市花园三区渗水维修工程													
							项目对接：			项目地址：			
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
87-203窗户渗水维修													
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m ²	3.00	93.00	0.00	80.00	13.84	186.84	560.52	
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	3.00	93.00	0.00	102.00	15.60	210.60	631.80	
清单分项合计											1192.32		
税金（9%）											107.31		
工程总造价											1299.63		



工程报价单

工程名称：城市花园三区维修工程													项目对接：			项目地址：				
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注							
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价									
87-602窗户渗水维修																				
1	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m ²	5.00	45.00	0.00	80.00	10.00	135.00	675.00								
2	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	5.00	45.00	0.00	102.00	11.76	158.76	793.80								
9	墙面钻孔	1、钻孔深度应根据注浆目的和地层情况确定 2、钻孔间距通常在 30 - 50 厘米左右 3、清孔	/	/	m ²	3.00	150.00	0.00	0.00	12.00	162.00	486.00								
10	高压注浆	1、安装注浆管和封孔器 2、配制注浆材料 3、注浆施工	/	/	m ²	3.00	150.00	0.00	150.00	324.00	972.00									
清单分项合计												2926.80								
税金（9%）												263.41								
工程总造价												3190.21								

