

报价汇总表

工程名称: 长江国际泓园59-60栋房屋渗漏水维修

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 59-60栋顶楼瓦片脱落

标段：

第1页 共1页

[illegible]


报价明细表

工程名称：59-60栋女儿墙涂料修复

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价 (含税9%)	综合合价
		墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→附加新老墙面交界处打胶→外墙装饰层→养护→验收完工		1.000		37188.02
1	02B001	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm； 2、高空吊绳作业；	m2	144.600	45.26	6544.94
2	02B002	老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放；	m3	2.650	152.87	405.10
3	02B003	老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m3	2.650	229.49	608.15
4	02B004	墙面新做装饰层 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业	m2	144.600	96.01	13883.14
5	02B005	打胶 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业	m	130.180	21.21	2761.76
6	02B006	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm；	m2	60.000	29.66	1779.90
7	02B007	墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍	m2	60.000	186.75	11205.04
		合计				37188.02



报价明细表

工程名称: 60-0901南面次卧、南卧顶部渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]