新梁溪人家漏水维修报价单

序号	门牌号	反映问题	维修情况	单位	工程量	综合单价（含主辅材，人工，高空作业费等）	主要施工方案及施工工序	小计/元
1	18-601	外墙防水渗漏	外墙防水修复	㎡	10	105	1、工人吊绳到6楼 2、清理外立面表层，去除浮灰、碎石等。 3、进行基层处理 4、集合物水泥防水砂浆修补找平。 5、整体涂刷防水涂料2遍。 6、现场清理垃圾及搬运。	1050