


















太湖华府尊园11单元屋面防水维修工程预算报价单





序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
一 安全文明施工项									
1.1	现场防护	项	1.00	300.00		240.00	540.00	540.00	
1.2	安全辅助人员	工	4.00			240.00	240.00	960.00	
1.3	一楼地面保护	m²	50.00	8.00			8.00	400.00	
1.4	屋面垃圾袋搬运下楼	m²	122.00	2.00		20.00	22.00	2684.00	
1.5	垃圾外运出小区	车	0.50			1500.00	1500.00	750.00	
施工小计								5334.00	
二 屋面防水施工前施工事项									
2.1	屋面、排水沟防水保护层空鼓、开裂、脱落、粉化等部位剔凿、清理	m²	12.00			40.00	40.00	480.00	
2.2	屋面、顶板防水保护层空鼓、开裂、脱落、粉化等部位修复	m²	12.00	30.00		70.00	100.00	1200.00	
2.3	太阳能热水器及其配套管线(水管、桥架、支墩等)拆除并外运	个				0.00	0.00	0.00	
2.4	太阳能热水器、防排烟风机混凝土台座支模浇筑混凝土并收光修方正(包含碎石、水泥等材料采购及运输上楼)	个	14.00	60.00		60.00	120.00	1680.00	
2.5	桥架及消防水管底部支架腿部支模浇筑混凝土并收光修方正(包含碎石、水泥等材料采购及运输上楼)	个	14.00	60.00		60.00	120.00	1680.00	
2.6	太阳能热水器、防排烟风机、消防水管等贴地的管线架空, 以确保防水施工操作空间	m	18.00	20.00		40.00	60.00	1080.00	
2.7	女儿墙根部向上50cm高立面上空鼓、开裂、脱落、粉化及涂料饰面铲除	m²	10.00			40.00	40.00	400.00	
2.8	女儿墙根部向上50cm高立面铲除后找平	m²	10.00	30.00		40.00	70.00	700.00	
2.9	女儿墙根部挡雨板拆除	m	15.00			40.00	40.00	600.00	
2.10	女儿墙根部、混凝土支墩根部、水平及竖向阴角粉刷R角	m	35.00	20.00		20.00	40.00	1400.00	
施工小计								9220.00	
三 屋面防水施工									
3.1	屋面、排水沟裂缝处开槽堵漏点	点	12.00		15.00	25.00	40.00	480.00	
3.2	屋面、排水沟、女儿墙涂刷聚氨酯防水涂料	m²	120.00	20.00	15.00	25.00	60.00	7200.00	



太湖华府尊园11单元屋面sbs防水维修工程预算报价单

11	现场清理	项	3.0			140		140		420
12	垃圾外运	包	15.0			20		20		300
	施工合计									13158

太湖华府小区11单元3102主卧卫生间飘窗四周，南次卧飘窗，主卧飘窗外墙渗漏水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	4.0			140	140	560	
2	普工施工作业（吊绳）	次	4.0			400	400	1600	
3	安全辅助人员	工	8.0			140	140	1120	
4	施工面清理	M ²	8.9			10	10	88.76	
5	防水砂浆修补墙面	M ²	6.0	10			10	60	
6	渗水点开槽处理	点	3.0			100	100	300	
7	特种水泥堵渗水点	点	3.0	50			50	150	
8	渗透性型防水材料（吊绳）	M ²	20.0	70		400	470	9400	
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	40.0	8			8	320	
10	安全保护措施	项	8.0			140	140	1120	
11	现场清理	项	4.0			140	140	560	
12	垃圾外运	包	20.0			20	20	400	
	施工合计							15678.76	
	总计							83046.76	



总报价 人民币（大写）捌万叁仟零肆拾陆元柒角陆分（小写¥ 83046.76元）；
 备注：以上价格包含物料、运费、及5年质量保证。
 建海中建聚氨酯防水涂料、建海中建JS防水涂料、雨虹聚氨酯防水涂料、雨虹聚氨基酯防水涂料、不漏等材料

施工单位：无锡华世祥建筑装饰工程有限公司
 2024年10月24日