


### 康园渗漏维修报价汇总

序号	楼栋号	金额	备注
1	61#、62#	69300	
2	63#	46680	
3	66#	32535	
4	68#	69615	
5	69#电梯基坑	3000	
6	69、70#	55260	
	合计	276390	




## 康园渗漏维修清单

序号	门牌号	维修内容	单位	工程量	综合单价	小计	合计
1	61-101	北面及南面外墙渗漏	m2	35	165	5775	
2	61-102	南北玻璃门厅厅渗漏(大理石拆装)	m2	3	500	1500	
		南北玻璃门厅厅渗漏(大理石打胶)	m	55	35	1925	
		南北玻璃门厅厅渗漏(防水涂刷)	m2	35	65	2275	
3	61-202	南阳台外墙渗漏(大理石拆装)	m2	8.8	500	4400	
		南阳台外墙渗漏(大理石打胶)	m	23	35	805	
		南阳台外墙渗漏(防水涂刷)	m2	18	65	1170	
		南主卧窗、书房、饭厅渗漏	樘	3	1500	4500	
4	61-501	楼梯南面墙渗漏	m2	19	165	3135	
5	62-102	北飘窗渗漏	樘	1	1500	1500	
		南主卧渗漏大理石拆装)	m2	4	500	2000	
		南主卧渗漏(大理石打胶)	m	26	35	910	
		南主卧渗漏(防水涂刷)	m2	25	65	1625	
		南次卧渗漏(大理石拆装)	m2	4.5	500	2250	
		南次卧渗漏(大理石打胶)	m	23	35	805	
		南次卧渗漏(防水涂刷)	m2	22	65	1430	
6	62-201	南阳台外墙及顶渗漏(大理石拆装)	m2	4.6	500	2300	
		南阳台外墙及顶渗漏(大理石打胶)	m	25	35	875	
		南阳台外墙及顶渗漏(大理石防水)	m2	22	65	1430	
7	62-202	北房间飘窗渗漏	樘	2	1500	3000	
		南阳台外墙及外墙渗漏(防水涂刷)	m2	8.3	500	4150	
		南阳台外墙及外墙渗漏(大理石拆)	m	55	35	1925	
		南阳台外墙及外墙渗漏(大理石打)	m2	32	65	2080	
8	62-302	客厅、餐厅、主卧、北书房飘窗渗漏	樘	4	1500	6000	
		南侧外墙开槽堵漏	m	5	210	1050	
		南侧外墙防水	m2	16	165	2640	
9	62-402	北房间南墙及楼上平台渗漏开槽堵漏	m	5	210	1050	
		北房间南墙及楼上平台渗漏外墙防水	m2	15	165	2475	
10	62-502	西侧窗户渗漏	樘	1	1500	1500	
		西侧外墙开槽堵漏	m	4	210	840	
		西侧外墙防水	m2	12	165	1980	
11	63-1302	空调机位渗漏	个	2	900	1800	
12	63-1701	飘窗渗漏	樘	1	1500	1500	
		南侧外墙开槽堵漏	m	2	210	420	
		南侧外墙防水	m2	8	165	1320	
13	63-1801	客厅、北次卧、主卧飘窗渗漏	樘	3	1500	4500	
		空调机位渗漏	个	2	900	1800	
		南北侧外墙开槽堵漏	m	8	210	1680	
		南北侧外墙防水	m2	48	165	7920	
14	63-1902	主卧、次卧飘窗渗漏	樘	2	1500	3000	
		空调机位渗漏	个	2	900	1800	
		南侧外墙开槽堵漏	m	4	210	840	
		南侧外墙防水	m2	15	165	2475	
15	63-2204	客厅、书房飘窗渗漏	樘	2	1500	3000	
		空调机位渗漏	个	1	900	900	
		南侧外墙开槽堵漏	m	4	210	840	
		南侧外墙防水	m2	9	165	1485	
16	63-2404	次卧、书房飘窗渗漏	樘	2	1500	3000	
		空调机位渗漏	个	1	900	900	
		南、北侧外墙开槽堵漏	m	9	210	1890	
		南、北侧外墙防水	m2	34	165	5610	



17	66-401	南卧东墙面开槽堵漏	m	4	210	840
		南卧东墙外墙防水	m2	16	165	2640
18	66-501	客厅东侧墙面开槽堵漏	m	4	210	840
		客厅东侧墙面外墙防水	m2	14	165	2310
		南卧室墙面开槽堵漏	m	3	210	630
		南卧室墙面外墙防水	m2	17	165	2805
19	66-502	南阳台东墙面开槽堵漏	m	3	210	630
		南阳台东墙面外墙防水	m2	15	165	2475
20	66-701	南阳台东墙面开槽堵漏	m	3	210	630
		南阳台东墙面外墙防水	m2	15	165	2475
21	66-3203	屋面零星修补	m2	120	23	2760
		屋面卷材防水	m2	135	100	13500
22	68号楼公共区域	西外墙渗漏	m2	14	165	2310
23	68号楼公共区域	电梯基坑渗漏	个	1	3000	3000
24	68-501	客厅飘窗渗漏	樘	1	1500	1500
		空调机位渗漏	个	1	900	900
		南侧外墙开槽堵漏	m	3	210	630
		南侧外墙防水	m2	15	165	2475
25	68-1002	空调机位渗漏	个	1	900	900
		南侧外墙防水	m2	6	165	990
26	68-1203	空调机位渗漏	个	1	900	900
		南侧外墙防水	m2	6	165	990
27	68-1503	空调机位渗漏	个	1	900	900
		南侧外墙防水	m2	6	165	990
28	68-1602	主卧飘窗渗漏	樘	1	1500	1500
		南侧外墙防水	m2	15	165	2475
		空调机位渗漏	个	1	900	900
29	68-2301	南阳台飘窗及客厅飘窗渗漏	樘	2	1500	3000
		南侧外墙防水	m2	21	165	3465
		空调机位渗漏	个	2	900	1800
30	68-2402	南主卧、次卧飘窗渗漏	樘	2	1500	3000
		南侧面开槽堵漏	m	8	210	1680
		南侧外墙防水	m2	35	165	5775
		空调机位渗漏	个	2	900	1800
31	68-2403	空调机位渗漏	个	2	900	1800
		南侧外墙防水	m2	12	165	1980
32	68-2502	主卧飘窗渗漏	樘	1	1500	1500
		南侧外墙防水	m2	15	165	2475
		空调机位渗漏	个	1	900	900
33	68-2602	空调机位渗漏	个	1	900	900
		南侧外墙防水	m2	6	165	990
34	68-2902	主卧、书房飘窗渗漏	樘	2	1500	3000
		南侧外墙防水	m2	18	165	2970
		空调机位渗漏	个	1	900	900
35	68-2903	主卧、书房飘窗渗漏	樘	2	1500	3000
		南侧外墙防水	m2	16	165	2640
		空调机位渗漏	个	1	900	900
36	68-3302	空调机位渗漏	个	2	900	1800
		南侧外墙防水	m2	12	165	1980
37	69号楼公共区域	电梯基坑渗漏	个	1	3000	3000



38	69-501	南阳台顶开槽堵漏	m	3	210	630
		南阳台顶外墙防水	m2	15	165	2475
		南卧墙面开槽堵漏	m	4	210	840
		南卧墙面外墙防水	m2	16	165	2640
39	69-1201	主卧、次卧、书房飘窗渗漏	樘	3	1500	4500
		南侧开槽堵漏	m	3	210	630
		南侧外墙防水	m2	12	165	1980
		空调机位渗漏	个	1	900	900
40	69-2201	主卧飘窗渗漏	樘	1	1500	1500
		南侧外墙防水	m2	6	165	990
		空调机位渗漏	个	1	900	900
41	70-301	次卧、客厅飘窗及南阳台飘窗渗漏	樘	3	1500	4500
		墙面开槽堵漏	m	7	210	1470
		墙面外墙防水	m2	29	165	4785
		空调机位渗漏	个	1	900	900
42	70-302	卧室墙面开槽堵漏	m	5	210	1050
		卧室墙面外墙防水	m2	18	165	2970
43	70-702	卫生间窗顶渗漏	樘	1	1500	1500
		南阳台开槽堵漏	m	3	210	630
		南阳台渗漏防水	m2	8	165	1320
44	70-2401	南侧外墙防水	m2	6	165	990
		空调机位渗漏	个	1	900	900
45	70-3301	屋面零星修补	m2	120	23	2760
		屋面卷材防水	m2	135	100	3500
		合计				276390



## 康园61#、62#渗漏报价单

序号	门牌号	维修内容	单位	工程量	综合单价	小计
1	61-101	北面及南面外墙渗漏	m2	35	165	5775
2	61-102	南北玻璃门厅渗漏(大理石拆装)	m2	3	500	1500
		南北玻璃门厅渗漏(大理石打胶)	m	55	35	1925
		南北玻璃门厅渗漏(防水涂刷)	m2	35	65	2275
3	61-202	南阳台外墙渗漏(大理石拆装)	m2	8.8	500	4400
		南阳台外墙渗漏(大理石打胶)	m	23	35	805
		南阳台外墙渗漏(防水涂刷)	m2	18	65	1170
		南主卧窗、书房、饭厅渗漏	樘	3	1500	4500
4	61-501	楼梯南面墙渗漏	m2	19	165	3135
5	62-102	北飘窗渗漏	樘	1	1500	1500
		南主卧渗漏大理石拆装)	m2	4	500	2000
		南主卧渗漏(大理石打胶)	m	26	35	910
		南主卧渗漏(防水涂刷)	m2	25	65	1625
		南次卧渗漏(大理石拆装)	m2	4.5	500	2250
		南次卧渗漏(大理石打胶)	m	23	35	805
		南次卧渗漏(防水涂刷)	m2	22	65	1430
6	62-201	南阳台外墙及顶渗漏(大理石拆装)	m2	4.6	500	2300
		南阳台外墙及顶渗漏(大理石打胶)	m	25	35	875
		南阳台外墙及顶渗漏(大理石防水)	m2	22	65	1430
7	62-202	北房间飘窗渗漏	樘	2	1500	3000
		南阳台外墙及外墙渗漏(防水涂刷)	m2	8.3	500	4150
		南阳台外墙及外墙渗漏(大理石拆装)	m	55	35	1925
		南阳台外墙及外墙渗漏(大理石打胶)	m2	32	65	2080
8	62-302	客厅、餐厅、主卧、北书房飘窗渗漏	樘	4	1500	6000
		南侧外墙开槽堵漏	m	5	210	1050
		南侧外墙防水	m2	16	165	2640
9	62-402	北房间南墙及楼上平台渗漏开槽堵漏	m	5	210	1050
		北房间南墙及楼上平台渗漏外墙防水	m2	15	165	2475
10	62-502	西侧窗户渗漏	樘	1	1500	1500
		西侧外墙开槽堵漏	m	4	210	840
		西侧外墙防水	m2	12	165	1980
		合计				69300

