

178-101东外墙破损渗水

序号	项目名称	修复内容	单位	数量	单价	总价	备注
1	178-101东 外墙破损渗 水	灌木移植	平方	12	250	3000	
		人工开挖	立方	20	120	2400	
		排水沟拆除	米	14	180	2520	
		拆除混凝土路面	平方	15	45	675	
		检查井拆除	座	1	200	200	
		外墙清理	平方	30	25	750	
		界面剂	平方	30	15	450	
		阴阳角防水附加层	平方	6	150	900	
		穿墙管高分子卷材	处	6	150	900	
		抹灰	平方	30	45	1350	
		墙布	平方	30	12	360	
		高分子防水涂料	平方	30	60	1800	
		聚合物水泥基涂料	平方	30	60	1800	
		聚苯板	平方	30	120	3600	
		检查井砌筑	座	1	1500	1500	
		井圈盖安装	套	1	850	850	
		外墙结构胶	平方	30	75	2250	
		垫层	平方	30	60	1800	
		复合排水沟安装	米	14	175	2450	
		混凝土面层修复	平方	15	115	1725	
		沟槽夯填	立方	20	75	1500	
		封闭式围挡	米	15	120	1800	
		垃圾外运	车	2	1500	3000	
		规费		5%		1879.00	
		税金		9%		3551.31	
		合计				43010.31	

