

投 标 总 价

招 标 人： 无锡市泰龙物业管理有限公司

工 程 名 称： 水岸观邸消防改造工程


投标总价（小写）： 2552076.16

（大写）： 贰佰伍拾伍万贰仟零柒拾陆元壹角陆分

投 标 人： 江苏莱京特机电工程有限公司



法定代表人
或其授权人：



7
楼
书
房

编 制 人： 陈苏慧

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 05 月 21 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		火灾报警						
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称：消防报警主机（含 CRT、电话主机、广播主机）	台	1	38647.09	38647.09	
2	030904015002	CRT 图纸制作，点位测试	1、名称：CRT 图纸制作，点位测试	项	1	24841.92	24841.92	
3	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、工作内容：拆除、更换	个	2500	105.37	263425.00	
4	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、规格：3W 吸顶 3、工作内容：拆除、更换	个	400	73.65	29460.00	
5	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警 2、工作内容：拆除、更换	个	200	177.25	35450.00	
6	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮 2、工作内容：拆除、更换	个	200	125.43	25086.00	
7	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、工作内容：拆除、更换	个	300	121.90	36570.00	
8	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入输出 2、工作内容：拆除、更换	个(台)	230	288.71	66403.30	
9	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输出模块 2、工作内容：拆除、更换	个(台)	20	218.51	4370.20	
10	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、工作内容：拆除、更换	个(台)	150	218.51	32776.50	
11	030411001001	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、工作内容：安装	m	2500	12.10	30250.00	
12	030411001005	配管	1、名称：配管拆除 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、工作内容：拆除	m	2500	4.54	11350.00	
13	030411001003	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、工作内容：安装	m	1000	50.06	50060.00	
14	030411001006	配管	1、名称：金属软管拆除 2、规格：DN20 3、工作内容：拆除	m	1000	15.40	15400.00	
本页小计							664090.01	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 3、工作内容：安装	个	400	7.60	3040.00	
16	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒拆除 2、安装形式：暗装 3、工作内容：拆除	个	400	7.70	3080.00	
17	030411004001	配线	1、配线形式：管内配线 2、规格：WDZCN-BV1.5	m	6000	4.82	28920.00	
18	030411004002	配线	1、配线形式：管内配线 2、规格：WDZCN-BV1.5	m	48000	5.87	281760.00	
19	030411004005	配线	1、配线形式：管内配线 2、规格：WDZCN-BYJ-4	m	8000	6.30	50400.00	
20	030411004006	配线	1、配线形式：管内配线 2、规格：N-RVV-2*1.5	m	6000	5.96	35760.00	
21	030411004007	配线	1、配线形式：管内配线 2、规格：N-RVV-3*1.5	m	5000	8.07	40350.00	
22	03B001	报警系统回路维修	1、名称：报警系统线路维修	处	30	39.00	1170.00	
23	03B002	报警系统回路检查	1、名称：报警系统回路检查	回路	70	1000.00	70000.00	
24	030905001003	自动报警系统调试	1、点数：3200 以下 调试	系统	1	32786.74	32786.74	
25	030413003001	打洞 (孔)	1、名称：砖墙打孔 2、规格：孔径 $\phi 25$ mm 以内；	个	100	31.31	3131.00	
分部小计							1214487.75	
应急照明								
26	030412004002	装饰灯	1、名称：双头应急灯 2、规格：220V 3、工作内容：拆除、更换	套	160	93.80	15008.00	
27	030412004004	装饰灯	1、名称：吸顶应急灯 2、规格：220V 3、工作内容：拆除、更换	套	350	100.08	35028.00	
本页小计							600433.74	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030412004001	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：220V 3、工作内容：拆除、更换	套	400	89.32	35728.00	
29	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层显示灯 2、规格：220V 3、工作内容：拆除、更换	套	330	89.32	29475.60	
30	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口 2、规格：220V 3、工作内容：拆除、更换	套	30	89.32	2679.60	
31	030411004008	配线	1、配线形式：管内配线 2、规格：WDZCN-RVT-2.5	m	16000	4.82	77120.00	
32	030411001004	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、工作内容：安装	m	1200	12.10	14520.00	
33	030411001007	配管	1、名称：配管拆除 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、工作内容：拆除	m	1200	4.54	5448.00	
分部小计							215007.20	
消火栓								
34	030901010001	室内消火栓	1、名称：消火栓箱 2、型号、规格：800*600 3、工作内容：拆除、更换	套	30	491.75	14752.50	
35	03B053	消火栓栓头	1、名称：消火栓栓头 2、工作内容：拆除、更换	条	35	179.09	6268.15	
36	03B052	消防水带	1、名称：消防水带 2、工作内容：拆除、更换	条	50	154.83	7741.50	
37	03B055	消防水枪	1、名称：消防水枪 2、工作内容：拆除、更换	个	50	22.18	1109.00	
38	031001001003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(含配件) 2、规格：DN65 2、连接方式：沟槽	m	20	59.04	1180.80	
本页小计							196023.15	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆 2 遍，调和漆 2 遍	m ²	5.02	27.17	136.39	
40	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、工作内容：制作及安装；刷防锈漆及调和漆各一遍	Kg	27.65	18.25	504.61	
分部小计							31692.95	
喷淋								
41	031003003002	湿式报警阀	1、名称：湿式报警阀 2、规格：DN160 3、工作内容：拆除、更换	组	9	3205.06	28845.54	
42	031003003027	对夹式信号蝶阀	1、名称：信号蝶阀 2、规格型号：DN150 3、工作内容：拆除、更换	个				
43	031001001002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(含配件) 2、规格：DN100 3、连接方式：沟槽	m	90	93.44	8409.60	
44	031001001004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管(含配件) 2、规格：DN65 3、连接方式：沟槽	m	20	59.04	1180.80	
45	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆 2 遍，调和漆 2 遍	m ²	37.24	27.17	1011.81	
46	031002001002	管道支架	1、名称：管道支架 2、工作内容：制作及安装；刷防锈漆及调和漆各一遍	Kg	139.24	18.25	2541.13	
分部小计							41988.88	
室外管网								
47	030901002005	钢丝网骨架塑料复合管	1、名称：钢丝网骨架塑料复合管(含管件) 2、规格型号：DN100 3、连接方式：热熔 4、埋地管	m	920	69.52	63958.40	
48	030901002006	钢丝网骨架塑料复合管	1、名称：钢丝网骨架塑料复合管(含管件) 2、规格型号：DN150 3、连接方式：热熔 4、埋地管	m	400	124.44	49776.00	
本页小计							156364.28	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	031003003023	焊接法兰闸阀	1、名称：法兰闸阀 2、规格型号：DN100 3、连接方式：法兰 4、工作内容：安装	个	6	637.63	3825.78	
50	031003003024	焊接法兰闸阀	1、名称：法兰闸阀 2、规格型号：DN150 3、连接方式：法兰 4、工作内容：安装	个	4	1023.39	4093.56	
51	031002003014	过马路钢套管	1、名称、类型：过马路钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、设计要求：3 油 2	m	20	125.45	2509.00	
52	031002003015	过路套管	1、名称、类型：过马路钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、设计要求：3 油 2	m	10	178.50	1785.00	
53	031002003012	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	6	111.33	667.98	
54	031002003013	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200	个	4	145.81	583.24	
55	030901002019	新老旧管连接	1、名称：原有管道与新安装管道连接 2、规格：DN100	处	6	100.00	600.00	
56	030901002020	新老旧管连接	1、名称：原有管道与新安装管道连接 2、规格：DN150	处	4	150.00	600.00	
57	031002003016	一层老管网切割封堵	1、名称：一层老管网切割封堵 2、原有管道切割封堵	处	10	150.00	1500.00	
58	030413003003	进户开孔及封堵	1、名称：进户开孔及封堵 2、规格：DN150	个	6	164.17	985.02	
59	030413003004	进户开孔及封堵	1、名称：进户开孔及封堵 2、规格：DN200	个	4	196.09	784.36	
分部小计							131668.34	
防火分隔								
60	030404016002	控制箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、工作内容：拆除更	台	40	1174.99	46999.60	
61	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火卷帘门调试	个(部)	40	331.71	13268.40	
本页小计							78201.94	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	28266.95			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	24795.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3471.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防改造工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件
合 计					28266.95			

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路面开挖及修复

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		路面开挖及恢复						
1	041001001001	拆除路面	1、沥青路面及混凝土路面切缝	m	883	13.96	12326.68	
2	041001001002	拆除沥青路面	1、名称：拆除沥青路面 2、厚度：10cm之内	m2	630	8.50	5355.00	
3	041001003001	拆除基层	1、名称：拆除路面下水泥稳定碎石、灰土基础及花岗岩地坪下混凝土 2、厚度：200mm以内	m2	630	36.57	23039.10	
4	010101003001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方，人机配合 2、沟槽深度1米之内	m3	504	18.31	9228.24	
5	040303001001	砂垫层	1、名称：中粗砂垫层 2、厚度：250mm	m3	157.5	278.78	43907.85	
6	040203007001	水泥混凝土	1、名称：现浇混凝土基层 2、类型：C30混凝土、厚度200mm	m2	630	112.03	70578.90	
7	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：石油沥青 2、喷油量：0.8kg/m2	m2	630	5.00	3150.00	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青混凝土面层 2、沥青混凝土种类：AC-20C沥青混凝土 3、厚度：60mm	m2	630	59.17	37277.10	
9	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土面层 2、沥青混凝土种类：AC-13C沥青混凝土 3、厚度：30mm	m2	630	32.03	20178.90	
10	010103001002	回填方	1、名称：土方回填	m3	157.5	17.62	2775.15	
11	040103002001	余方弃置	1、名称：建筑垃圾土外运 2、运距投标人自行考虑 含堆场费	m3	346.5	66.55	23059.58	
12	010401011007	阀门井	1、名称：砖砌阀门井 2、规格：600*600，铸铁井盖	座	4	1241.66	4966.64	
13	010401011008	砖砌阀门井	1、名称：砖砌阀门井 2、规格：800*800，铸铁井盖	座	2	1669.14	3338.28	
		分部小计					259181.42	
		分部分项合计					259181.42	
本页小计							259181.42	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】

清单与计价表

工程名称：路面开挖及修复

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	4860.34			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	4019.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	830.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



规费、税金项目计价表

工程名称：路面开挖及修复

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰装修

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	61569.03	
1.1	人工费	21423.16	
1.2	材料费	27401.10	
1.3	施工机具使用费	201.76	
1.4	企业管理费	9300.60	
1.5	利润	3242.43	
2	措施项目费	1182.12	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1182.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1182.12	
3	其他项目费	200000.00	
3.1	其中：暂列金额	200000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7409.58	
5	税金	24314.47	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		294475.20	

【新点 2013 清单造价江苏版 V10.9.6】



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫图App



CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：墙面抹灰层 2、刮内墙腻子、乳胶漆各三遍	m2	135.6	38.29	5192.12	
2	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 钢筋吊杆，双向吊点，中距 900~1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢大龙骨，60x30x1.5(吊点附吊挂)，中距<1200(上人)；轻钢中龙骨 19X50X0.5，中距按 1/3 板宽 3、面层材料品种、规格、：铝扣板	m2	118	199.92	23590.56	
3	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 钢筋吊杆，双向吊点，中距 900~1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢大龙骨，60x30x1.5(吊点附吊挂)，中距<1200(上人)；轻钢中龙骨 19X50X0.5，中距按 1/3 板宽 3、面层材料品种、规格、：矿棉板	m2	115	147.68	16983.20	
本页小计							45765.88	

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】



第2页 共2页

【新点 2013 清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1182.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	1046.67			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	135.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位上
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点 2013 清单计价江苏版 V10.3.0】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



3亿人都在用的扫描App



3亿人都在用的扫描App

