


工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 国际一花园三期中控室（36-44单元）消防电源系统维修

咨询项目类别： 结算审核

咨询报告日期： 2025年3月15日

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司



咨询报告书编号： 诚信造（2025）第105号

咨询项目委托方全称：金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司

咨询企业法定住所： 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路1号科创中心407室

邮 编： 214100 联系电话： 0510-82138803

咨询作业期： 2025年1月20日 至 2025年3月15日

法定代表人：  技术负责人： 杨汝青
项目负责人： 杨汝青 执业资格： 造价师 从事专业： 土建

专业咨询员：  执业资格： 造价师 从事专业： 土建
专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

诚信造（2025）第 105 号

关于国际一花园三期中控室（36-44 单元）消防电源系统维修 工程竣工结算的审核报告

金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司：

我公司接受贵单位委托，于 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 3 月 15 日对国际一花园三期中控室（36-44 单元）消防电源系统维修工程（以下简称“该工程”）的竣工结算进行了审核。在审核过程中，我公司依据送审资料、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规，结合该工程的实际情况，实施了调研、编审、复核、审定等必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：国际一花园三期中控室（36-44 单元）消防电源系统维修工程。
- 2、工程地址：国际一花园。
- 3、建设单位：金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司。
- 4、施工单位：江苏印钧建设工程有限公司。
- 5、是否招标：/。
- 6、立项文号：/。
- 7、质量评定等级：合格。
- 8、施工时间：2024 年 9 月~2024 年 12 月。

二、审核范围

委托范围内国际一花园三期中控室（36-44 单元）消防电源系统维修工程竣工结算审核，包含：报警联动一体机、点型探测器等工程量的核对。

三、审核依据

- 1、资料依据：贵单位提供的《施工合同》、工程结算书、工程竣工验收单等



扫描全能王



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

相关资料。

2、计价依据：《施工合同》；《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）；施工同期《无锡工程造价信息》材料平均信息指导价。无信息指导价的材料采用施工同期市场平均价格。

3、建设行政主管部门制定的规则、工程造价管理部门的规定和国家的有关法规。

四、审核程序和方法

熟悉建设工程施工合同等送审资料；与建设单位沟通联系，了解项目的建设情况；对施工项目的现场进行勘察；计算并核对工程量；审核材料或设备的审核结算综合单价的套用情况；审核各项费用的计取情况；初步定案；内部三级质量复核；出具工程造价咨询成果文件。

五、审核结果

1、该工程结算送审金额为 1021162.71 元，审定金额为 880331.10 元，核减金额为 140831.61 元，核减率为 13.79%（详见附件）。

2、有关该工程结算审核增减内容和金额均已与建设单位及施工单位具体核对，复核单位对审核结果进行了复审并予认可，最终的工程结算审定单由建设单位代表和施工单位代表签字认可。

六、核减（增）原因

1、核减原因：工程单价偏高。

2、核增原因：无。

七、审计建议

无

八、审核情况说明

1、该工程所有材料由施工单位自行采购，无甲供材料。

2、根据施工合同约定，该工程按照三类工程类别计取相关费用。

3、该工程经建设单位与施工单位双方确认已竣工验收合格，同意进行竣工结算审核。

九、附件



- 1、国际一花园三期中控室（36-44 单元）消防电源系统维修工程结算审定单。
- 2、建设工程结算审核书。

项目负责人：



无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司（盖章）



2025 年 3 月 15 日

主题词：国际一花园三期中控室（36-44 单元）消防电源系统维修工程、
算 审核

抄 送：

共计：4 份

无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司
工程结算审定单

王能全扫描

建设单位	金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司			咨询类型	结算审核		
施工单位	江苏印钧建设工程有限公司			专业	维修		
工程名称	国际一花园三期中控室（36-44单元）消防电源系统维修						
序号	单位工程名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核减率(含让利)
1	国际一花园三期中控室（36-44单元）消防	928496.40	1021162.71	880331.10		140831.61	13.79%
2							
3							
4							
合计		928496.40	1021162.71	880331.10		140831.61	13.79%
最终审定金额大写		捌拾捌万零叁佰叁拾壹元壹角整					
备注	审价费：9041元						
建设单位（章）： 经办人：章翔 日期：2025年3月15日		施工单位（章）： 经办人：陆芳 日期：2025年3月15日		审核人：杨汝青 日期：2025年3月15日			



国际一花园三期中控室（36-44单元）消防电源系统维修

建设工程结算审核书


建设单位：金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司

咨询企业：无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司

造价工程师：



编制时间：2025年3月15日



单位工程竣工结算审计汇总表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项工程费	770280.47
1.1	一、火灾报警及联动系统（消控室部分）	一、火灾报警及联动系统（消控室部分）	100480.36
1.2	二、火灾自动报警及联动系统（40号楼及40号楼所属商铺部	二、火灾自动报警及联动系统（40号楼及40号楼所属商铺部分）	401916.95
1.3	三、消控室至三期各楼栋消防报警及联动总线	三、消控室至三期各楼栋消防报警及联动总线	66755.26
1.4	四、应急照明系统（40号楼及40号楼所属商铺公共部分）	四、应急照明系统（40号楼及40号楼所属商铺公共部分）	82198.19
1.5	五、拆除部分	五、拆除部分	90299.48
1.6	六、签证部分	六、签证部分	28630.23
2	措施项目费	措施项目合计	15211.85
2.1	安全文明施工费	安全文明施工费	
3	其他项目费	其他项目费	
3.1	暂列金额	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价	
3.3	计日工	计日工	
3.4	总承包服务费	总承包服务费	
4	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22150.89
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	72687.89
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费 含设备/1.01			880331.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		一、火灾报警及联动系统（消控室部分）					100480.36	
1	030904017001	报警联动一体机	1、火灾报警控制器/消防联动控制器 2、规格：JB-QG-GST9000H 3、工作内容：新装	台	1	24989.36	24989.36	
2	030904017002	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器/消防联动控制器 2、型号：JB-QG-GST5000H 3、工作内容：新装	台	1	22989.36	22989.36	
3	030904013001	联动控制主机	1、名称：总线操作盘 2、规格：GST-LD-SD128H 3、工作内容：新装	台	1	3473.11	3473.11	
4	03B002	回路板安装	1、名称：双回路板 2、工作内容：新装 3、品牌：海凌	块	8	1500.00	12000.00	
5	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防广播主机 2、规格：GST-XG9000S 3、工作内容：新装	台	1	3813.16	3813.16	
6	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：广播功放 2、规格：GST-GF500WA 3、工作内容：新装	台	1	1360.29	1360.29	
7	030904014003	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防电话主机 2、规格：TS-CSTN60	台	1	3455.80	3455.80	
8	011104004001	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、规格：600*600 防静电活动地板 3、工作内容：新装	m2	58.32	222.24	12961.04	
9	011302001001	矿棉板吊顶天棚	1、名称：矿棉板吊顶天棚 2、规格：600×600 矿棉板 3、工作内容：新做	m2	58.32	125.31	7308.08	
10	011406001001	墙面乳胶漆铲除后重新刷乳胶漆	1、名称：墙面批腻子刷涂乳胶漆 2、要求：墙面抹灰，底油一遍调和漆两遍，墙面批腻子刷乳胶漆各三遍； 3、品牌：立邦净味	m2	99.1	82.04	8130.16	
本页小计							100480.36	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		二、火灾自动报警及联动系统（40号楼及40号楼所属商铺部分）					401916.95	
11	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：总线制	个	407	81.67	33239.69	
12	030904001003	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、规格：总线制	个	11	81.60	897.60	
13	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插	个	57	106.12	6048.84	
14	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	55	138.60	7623.00	
15	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	201	106.12	21330.12	
16	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘 2、规格：总线制	台	48	3177.53	152521.44	
17	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话分机	个（部）	7	141.66	991.62	
18	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个	125	197.20	24650.00	
19	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输出模块	个	66	255.40	16856.40	
20	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个（台）	7	255.40	1787.80	
21	030404032001	端子箱	1、名称：模块箱 300×400mm	台	48	412.73	19811.04	
22	030408002003	控制电缆	1、名称：消防控制电缆 2、敷设方式、部位：桥架内敷设 3、规格：N-KVV-2×2.5	m	1182.2	10.46	12365.81	
23	030408001001	电力电缆	1、名称：消防电源电缆 2、敷设方式、部位：桥架内敷设 3、规格：ZC-YJV-5×2.5	m	211.7	13.91	2944.75	
24	030411004002	配线	1、名称：消防电话总线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：ZC-RVVP-2×2.5	m	626.1	9.25	5791.43	
25	030411004003	配线	1、名称：消防控制线 2、配线形式：管内 3、规格：ZC-RVS-2×1.5	m	5398.95	3.84	20731.97	
本页小计							327591.51	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	030411004004	配线	1、名称：消防控制电源线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格：ZC-BV-	m	847.2	3.70	3134.64	
27	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG20 3、配置形式：明装敷设	m	2963.6	9.86	29221.10	
28	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	1100	6.24	6864.00	
29	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：墙体开孔 2、洞尺寸：Φ40mm	个	47	41.22	1937.34	
30	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、方式：防火材料堵洞 3、规格：Φ50mm	处	47	14.08	661.76	
31	030905001002	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统调试2000点以下	系统	1	25042.63	25042.63	
32	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：消防电梯调试	个（部）	3	626.19	1878.57	
33	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：消防电话调试	个（部）	7	13.99	97.93	
34	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：电动排烟阀调试	个（部）	47	29.55	1388.85	
35	030109001001	离心式泵	1、名称：喷淋稳压泵 2、规格：1.5KW	台	2	2049.31	4098.62	
		三、消控室至三期各楼栋消防报警及联动总线					66755.26	
36	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、敷设方式、部位：桥架内敷设 3、规格：N-KVV-8×2.5	m	3304.2	18.70	61788.54	
37	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：N-KVV-8×2.5	个	32	155.21	4966.72	
		四、应急照明系统（40号楼及40号楼所属商铺公共部分）					82198.19	
38	030412004001	装饰灯	1、名称：LED平板带蓄电池应急灯； 2、规格：600×600、功率48W 3、工作内容：新装	套	9	85.23	767.07	
本页小计							141847.77	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
39	030412004002	装饰灯	1、名称：LED双管日光灯带应急蓄电池 2、规格：2×20W	套	10	81.39	813.90	
40	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：AC220V、应急时间≥90分钟 3、工作内容：新装	套	244	69.17	16877.48	
41	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散指示诱导灯 2、规格：AC220V、应急时间≥90分钟 3、工作内容：新装	套	192	54.02	10371.84	
42	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、规格：AC220V、应急时间≥90分钟 3、工作内容：新装	套	198	54.02	10695.96	
43	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型	个	597	6.24	3725.28	
44	030411004006	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：管内/桥架 3、规格：CZ-RV-	m	6138.42	3.70	22712.15	
45	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：KBG20 3、配置形式：沿墙明装敷设 4、工作内容：新装	m	1408.1	9.86	13883.87	
46	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：应急照明控制箱调试	路	4	587.66	2350.64	
五、拆除部分							90299.48	
47	030904017003	报警联动一体机	1、名称：报警联动主机 2、工作内容：拆除	台	2	2297.86	4595.72	
48	030904013002	联动控制主机	1、名称：多线/总线控制柜 2、工作内容：拆除	台	4	1044.65	4178.60	
49	030904001004	点型探测器	1、名称：烟感、温感探测器 2、工作内容：拆除	个	395	29.85	11790.75	
50	030904003003	按钮	1、名称：手动报警按钮、消火栓按钮 2、工作内容：拆除	个	201	43.08	8659.08	
本页小计							110655.27	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
51	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、工作内容：拆除	个	57	59.29	3379.53	
52	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：模块（各种） 2、工作内容：拆除	个 (台)	148	88.62	13115.76	
53	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘 2、工作内容：拆除	台	47	633.03	29752.41	
54	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、工作内容：拆除	个 (部)	5	13.33	66.65	
55	030412004006	装饰灯	1、名称：三管嵌入式荧光灯 2、工作内容：拆除	套	9	50.99	458.91	
56	030412004007	装饰灯	1、名称：双管日光灯 2、工作内容：拆除	套	10	25.93	259.30	
57	030412004008	装饰灯	1、名称：应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯 2、工作内容：拆除	套	583	16.91	9858.53	
58	030109001002	离心式泵	1、名称：喷淋稳压泵 2、规格：1.5KW 2、工作内容：拆除	台	2	399.10	798.20	
59	011104004002	防静电活动地板	1、名称：防静电地板 2、工作内容：拆除	m2	58.32	22.22	1295.87	
60	011302001002	矿棉板吊顶天棚	1、名称：矿棉板吊顶天棚 2、工作内容：拆除	m2	58.32	34.99	2040.62	
61	011406001002	墙面乳胶漆铲除后重新刷乳胶漆	1、名称：原有墙面乳胶漆和腻子铲除 2、工作内容：铲除	m2	99.1	0.50	49.55	
		六、签证部分			1		28630.23	
62	030904001006	点型探测器	1、名称：感烟探测器（预留） 2、规格：总线制	个	100	81.67	8167.00	
63	030411003002	桥架	1、名称：消防桥架 2、规格：100*50	m	160.1	55.46	8879.15	
64	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：检修口 300*300	个	66	61.88	4084.08	
65	030404017004	配电箱	1、名称：喷淋、消防栓、转输泵控制柜修复	项	3	2500.00	7500.00	
		分部分项合计					770280.47	
1	031302007001	高层施工增加		项	1			
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	15211.85	15211.85	
本页小计							104917.41	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

人材机汇总表

工程名称: 金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段:

第1页 共6页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000020	二类工	工日	0.2973	107.00	31.81
00010202_02	木工(一类工)	工日	72.801072	112.00	8153.72
00010202_03	油漆工(一类工)	工日	22.4957	112.00	2519.52
00010203	一类工(安装工程)	工日	164.3788	112.00	18410.43
00010302_01	泥工(二类工)	工日	14.4686	107.00	1548.14
00010303	二类工(安装工程)	工日	2759.431469	107.00	295259.17
00010403	三类工(安装工程)	工日	9.87	102.00	1006.74
	人工小计	元			326929.53
01030106	钢丝 ϕ 1.6	kg	11.709603	6.00	70.26
01090166	圆钢 ϕ 5.5~9	kg	20.328405	3.42	69.52
01090172	圆钢 ϕ 10~14	kg	4.662	3.42	15.94
01130206	镀锌扁钢 -25×4	kg	72	4.55	327.60
01130221	镀锌扁钢 <-59	kg	1.41	4.55	6.42
01210101	角钢	kg	96	3.40	326.40
01210315	等边角钢 L40×4	kg	8.16	3.40	27.74
01210332	等边角钢 L60×5	kg	6.075	3.40	20.66
01290109	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43
01290436	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B	m2	7.155	87.01	622.56
01510705	角铝 L25×25×1	m	56.51208	5.15	291.04
01550304	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.23287	8.58	2.00
01672505	铝合金检修口(成品) 450×450	个	66.66	10.00	666.60
02010510	石棉橡胶板 中压 δ 0.8~6	kg	0.5	19.38	9.69
02070201	橡皮垫 δ 2	m2	0.06	32.59	1.96
02070226	橡胶垫 δ 2	m2	0.25404	14.58	3.70
02130114	塑料带 20mm×40m	kg	1.6	2.14	3.42
02130209	尼龙扎带 L=100~150	根	320	0.14	44.80
02270105	白布	m2	0.0991	3.43	0.34
02270106	白布	m	82.325	3.43	282.37
02270131	破布	kg	36.717	6.00	220.30
03030217	镀锌半圆头螺钉 M6~12×12~	十个	0.41	0.13	0.05
03031208	自攻螺钉 M4×30	十个	8.35	0.25	2.09
03031209	自攻螺钉 M4×40	十个	377.604	0.25	94.40
03031211	自攻螺钉 M4×60	十个	25.05	0.26	6.51
03031212	自攻螺钉 M4×65	十个	905.56952	0.27	244.50
03031232	自攻螺钉 M6×30	十个	1.9	0.58	1.10
03031303	镀锌自攻螺钉 M4~6×10~35	十个	117.105	0.59	69.09
03031327	镀锌自攻螺钉 M6×100	十个	14.34	0.48	6.88
03050510	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	168.105	0.58	97.50
03050632	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M8×80~120	套	309.55	3.16	978.18

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

人材机汇总表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第2页 共6页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
03050633	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M10×14~70	套	18.36	3.26	59.85
03050634	精制带母镀锌螺栓 带2个垫圈 M10×80~120	套	20.5	3.39	69.50
03050651	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平 1弹垫	套	16.85132	0.69	11.63
03050652	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2 平1弹垫	套	1372.8384	0.86	1180.64
03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2 平1弹垫	套	296	1.10	325.60
03053521	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50	套	2291.91	0.09	206.27
03057113	伞形螺栓 M6~8×150	套	20.4	0.34	6.94
03070117	膨胀螺栓 M10	套	44.88	0.69	30.97
03070305	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	286	0.60	171.60
03070306	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	8	0.69	5.52
03070806	塑料膨胀管 φ6×50	十个	138.275	0.69	95.41
03070807	塑料膨胀管 φ8×50	十个	1195.0349	0.86	1027.73
03210206	砂轮片 φ100	片	0.1601	1.29	0.21
03210211	砂轮片 φ400	片	0.1601	11.58	1.85
03270104	铁砂布 2#	张	28	0.86	24.08
03270202	砂纸	张	6.937	0.94	6.52
03410205	电焊条 J422	kg	18.79831	4.97	93.43
03410206	电焊条 J422 φ3.2	kg	24	3.77	90.48
03410207	电焊条 J422 φ4	kg	0.2	3.73	0.75
03411302	焊锡	kg	108.196405	36.87	3989.20
03430900	焊锡丝	kg	4.8	42.88	205.82
03450404	焊锡膏 瓶装50g	kg	32.074067	51.45	1650.21
03570225	镀锌铁丝 13#~17#	kg	24.981895	5.15	128.66
03590100	垫铁	kg	2	4.29	8.58
03590201	斜垫铁 Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36
03590401	平垫铁 Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44
03632105	钻头 φ3	根	7.17	1.20	8.60
03633105	冲击钻头 φ6~8	根	52.995	1.72	91.15
03633106	冲击钻头 φ6~12	根	137.83949	2.57	354.25
03633108	冲击钻头 φ10~20	根	9.425	6.00	56.55
03652421	锯条	根	57.6421	0.19	10.95
03652422	钢锯条	根	92.864	0.21	19.50
04010611	水泥 32.5级	kg	1025.06988	0.27	276.77
04010701	白水泥	kg	68.1808	0.60	40.91
04030102	黄砂	m3	0.11	120.46	13.25
04030107	中砂	t	3.480372	67.39	234.54
04050201	碎石	m3	0.124	99.09	12.29

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

人材机汇总表

工程名称: 金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段:

第3页 共6页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
04090602	滑石粉	kg	13.7749	0.53	7.30
04090801	石膏粉 325目	kg	11.1983	0.36	4.03
05030600~1	普通木成材	m3	0.005832	2564.83	14.96
05030600~2	普通木成材	m3	0.002916		
05030700	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26
05050111	胶合板 2440×1220×6	m2	21.45	10.29	220.72
05230136-1	圆木台 63~138×22	块	21		
07530120	铝合金抗静电活动地板	m2	65.43504	120.00	7852.20
08310113	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	82.05624	5.57	457.05
08310113~1	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	41.02812		
08310122	轻钢龙骨(中) 50×20×0.5	m	145.53	3.43	499.17
08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	132.9696	0.43	57.18
08330305	铝合金T型龙骨次接件	只	26.244	0.64	16.80
08330307	铝合金T型龙骨主接件	只	52.488	0.94	49.34
08330709	铝合金T型龙骨挂件	个	202.9536	0.51	103.51
08350201	铝合金T型主龙骨	m	167.9616	4.72	792.78
08350202	铝合金T型副龙骨	m	159.2136	3.86	614.56
09492103	铰链	副	48	1.29	61.92
11010304	内墙乳胶漆	kg	45.8833	15.00	688.25
11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	31.24435	12.86	401.80
11030306	酚醛防锈漆	kg	1.601	12.86	20.59
11030525	防火涂料 A60-1	kg	64.365	16.29	1048.51
11030904	沥青绝缘漆	kg	1.03733	15.44	16.02
11111715	酚醛清漆	kg	3.6667	15.00	55.00
11111718	酚醛无光调和漆(底漆)	kg	9.2163	15.00	138.24
11112503	调和漆	kg	9.2163	18.50	170.50
11112504	无光调和漆	kg	14.4	12.86	185.18
11112524	厚漆	kg	12.87793	8.58	110.49
11430320	红丹粉	kg	0.2	6.86	1.37
11430327	大白粉	kg	8.2253	0.73	6.00
11452103	工业酒精 99.5%	kg	0.4655	6.86	3.19
11591104	玻璃胶 310g	支	14.6	12.86	187.76
12010103	汽油	kg	212.727335		
12010903	煤油	kg	2.32	4.29	9.95
12030106	溶剂汽油	kg	5.68321	7.89	44.84
12030107	油漆溶剂油	kg	7.4325	12.01	89.26
12050311	机油	kg	1.02	7.72	7.87
12060317	清油	kg	12.88321	13.72	176.76
12070105	黄油(钙基脂)	kg	0.5	6.86	3.43

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

人材机汇总表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第4页 共6页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
12300367	硬酯酸 一级	kg	0.02117	10.29	0.22
12333541	研磨膏	盒	0.2	8.58	1.72
12370305	氧气	m3	0.266	2.83	0.75
12370335	乙炔气	kg	0.09	15.44	1.39
12410703	羧甲基纤维素	kg	0.2973	2.14	0.64
12413518	901胶	kg	40.0562	2.14	85.72
12413544	聚醋酸乙烯乳液	kg	1.5856	4.29	6.80
12430344	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	12.8	12.43	159.10
12430346	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.77906	5.15	4.01
12430361	塑料粘胶带	盘	60.56355	3.14	190.17
12430364	塑料胶布带 20mm×50m	卷	11.1853	3.14	35.12
12430365	塑料胶布带 25mm×10m	卷	17.46405	3.14	54.84
13050321	矿棉板 600×600×12	m2	61.236	45.00	2755.62
13050321~1	矿棉板 600×600×12	m2	30.618		
14312502	塑料软管	kg	6.08	15.78	95.94
14312507	塑料软管 dn4	m	0.15	1.19	0.18
14350106	异型塑料管 dn5	m	220.615	1.17	258.12
15023121	镀锌锁紧螺母 1.5×15~20	个	337.713825	0.12	40.53
15370306	镀锌管卡 DN15	个	3151.9957	1.10	3467.20
21330501	光盘	张	0.7	2.06	1.44
22470111	成套灯具	套	302.091		
22470111~1	应急照明灯	套	246.44	35.00	8625.40
22470111~2	LED平板带蓄电池应急灯 600*600, 48W	套	9.09	50.00	454.50
22470111~7	LED双管日光灯带应急蓄电池 2×30W	套	10.1	45.00	454.50
22470111~8	疏散指示诱导灯	套	193.92	20.00	3878.40
22470111~9	安全出口灯	套	199.98	20.00	3999.60
24150703	瓷接头 双路	个	962.535	0.24	231.01
24190112	橡皮绝缘板 δ5	m2	0.05	70.92	3.55
25010735	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	4.48	58.91	263.92
25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	12.77	0.97	12.39
25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃- 2.5mm2	m	529.8395	1.65	874.24
25030508	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V4mm2	m	3	3.11	9.33
25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	36.0225	7.62	274.49
25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电 线 1mm2	m	10.1878	0.69	7.03
25430311~	BV-2.5 导线截面2.5mm2以内 铜	m	8103.3192	2.00	16206.64
25430314~3~1	铜芯多股绝缘导线 ZC-RVS-	m	5830.866	2.50	14577.17

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

人材机汇总表

工程名称: 金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段:

第5页 共6页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
25430314-4~1	铜芯多股绝缘导线 ZC-RVVP-2×2.5	m	676.188	7.50	5071.41
25430323	塑料胶线 2×16/0.15	m	72	1.46	105.12
26012501	桥架	m	160.9005	15.00	2413.51
26020312	盖板	m	160.9005	5.00	804.50
26060101-1~1	电线管 公称直径15mm以内	m	4502.851	1.80	8105.13
26064125	塑料护口(电线管用) dn15	个	337.713825	0.09	30.39
26065121	镀锌电线管接头 φ15×1.5	个	562.856375	0.51	287.06
26066531	套管 KT2型	个	33.6	4.29	144.14
26090503	铜接线端子 DT-4mm2	个	956.2315	1.29	1233.54
26090507	铜接线端子 DT-10mm2	个	19	2.43	46.17
26090508	铜接线端子 DT-16mm2	个	200.745	3.33	668.48
26110101~1	接线盒	只	1730.94	1.00	1730.94
26250311	镀锌电缆卡子 2×35	个	1058.32794	1.46	1545.16
26250342	固定卡子 1.5×32	个	32.96	2.70	88.99
26250360	塑料线卡 φ15以下	个	1545	0.66	1019.70
31011126	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93
31090144	打印纸 132行(381-1)	箱	0.3325	91.76	30.51
31110301	棉纱头	kg	30.14817	5.57	167.93
31130106	其它材料费	元	626.721334	0.86	537.41
31130108	校验材料费	元	11.16	0.86	9.57
31132508	电池	节	313.824	2.14	671.58
31150101	水	m3	1.480554	4.57	6.77
31150301	电	kW·h	464.5242	0.76	353.04
31170103	标志牌	个	283.77013	0.16	45.40
31170104	标志牌 塑料扁形	个	162	0.16	25.92
31170124	端子号牌	个	384	0.59	226.56
55410103	蓄电池 24AH	块	0.564	547.40	308.73
CL-D00001	回路板安装	块	8	1500.00	12000.00
CL-D00002	配电箱	项	3	2500.00	7500.00
X1810628-	铜芯电缆 ZC-YJV-5×2.5	m	213.817	10.00	2138.17
X918168-2	控制电缆头套 终端头 14芯以下	个	33.6		
ZC0001	报警联动一体机JB-QG-GST9000H	台	1	15000.00	15000.00
ZC0002	报警联动一体机JB-QG-GST5000H	台	1	13000.00	13000.00
ZC0003	总线控制盘GST-LD-SD128H	台	1	350.00	350.00
ZC0004	消防广播主机GST-XG9000S	台	1	1550.00	1550.00
ZC0005	广播功放GST-GF500WA	台	1	1280.00	1280.00
ZC0006	消防电话主机TS-GSTN60	台	1	1250.00	1250.00
ZC0007	点型探测器 烟感	个	507	22.00	11154.00
ZC0008	点型探测器 温感	个	11	22.00	242.00

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

人材机汇总表

工程名称：金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段：

第6页 共6页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
ZC0009	手动报警按钮	个	57	20.00	1140.00
ZC0010	声光报警器	个	55	20.00	1100.00
ZC001012	控制电缆6芯以下 N-KVV-2×2.5	m	1199.933	4.50	5399.70
ZC001013	控制电缆N-KVV-8×2.5	m	3353.763	12.00	40245.16
ZC0011	消火栓按钮	个	201	20.00	4020.00
ZC0012	火灾显示盘	台	48	255.00	12240.00
ZC0013	消防报警电话插孔（电话）分机	部	7	115.00	805.00
ZC0014	输入模块	个	125	20.00	2500.00
ZC0015	输出模块	个	66	20.00	1320.00
ZC0016	短路隔离器	个	7	20.00	140.00
ZC0017	端子箱300*400	台	48	100.00	4800.00
ZC0019	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	2	1500.00	3000.00
ZC0021	天棚面零星项目 成品检修孔	个	66	10.00	660.00
	材料小计	元			254727.15
31130537	其它机械费	元	547.5692	0.85	468.01
98030104	交流稳压电源 JH1741/05	台班	107.68025	7.95	856.06
98030112	直流稳压稳流电源 WYK-6005	台班	107.16555	24.19	2592.33
98050106	数字万用表 F-87	台班	6.48	4.79	31.04
98050108	数字万用表 34401A	台班	256.75553	16.63	4269.84
98050501	电压电流表 各种量程	台班	4.32	17.88	77.24
98052519	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	105.0656	19.00	1996.25
98110102	继电保护测试仪	台班	4.32	49.40	213.41
98110111	接地电阻测试仪	台班	0.0973	12.58	1.22
98110113	接地电阻测试仪 GCT	台班	4.25165	9.96	42.35
98110116	绝缘电阻测试仪	台班	0.02107	7.03	0.15
98130115	数字毫秒计	台班	4.32	7.51	32.44
98270101	声级计 PAS5633	台班	1.01626	4.19	4.26
98270103	精密声级计 ND2	台班	1.837	6.85	12.58
98470102	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班	38.4212	4.54	174.43
99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.43604	161.60	70.46
99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.264336	225.12	59.51
99070907	载货汽车 装载质量5t	台班	3.103404	235.75	731.63
99070909	载货汽车 装载质量8t	台班	0.12808	284.40	36.43
99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.28974	317.28	91.93
99090906	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.17	291.24	49.51
99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	12.576883	10.53	132.43
99250325	直流弧焊机 功率20kW	台班	12.168	17.58	213.91
	机械小计	元			12157.42
	总合计	元			593814.10

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建

规费、税金清单计价表

工程名称: 金科国际一花园三期消防系统维修工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



扫描全能王 创建