

序号	维 修 清 单	维修金额(元)	备 注
1	55-1704飘窗和主卧漏水	7137.19	
2	55-2504漏水	5717.62	
3	55-2704外墙漏水	4264.91	
4	55-3403漏水	6339.61	
5	55-3404北边卧室上方, 厨房, 卫生间上方漏水	11934.96	
	合计	35394.28	

55-1704飘窗和主卧漏水报价单

施工单位:

江苏瑞全

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	18.00	22.84	411.12	
4	堵漏剂堵漏		处	2.00	30.40	60.80	
5	堵漏王粉刷2道		m2	18.00	30.40	547.20	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	18.00	37.62	677.16	
7	保温板		m2	18.00	25.87	465.66	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	18.00	15.08	271.44	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	18.00	24.48	440.64	
10	外墙涂料		m2	18.00	50.77	913.86	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	9.00	20.00	180.00	
	一、工程直接费					6547.88	
	二、税金			9%		589.31	
	三、合计					7137.19	

55-2504漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	12.00	22.84	274.08	
4	堵漏剂堵漏		处	2.00	30.40	60.80	
5	堵漏王粉刷2道		m2	12.00	30.40	364.80	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	12.00	37.62	451.44	
7	保温板		m2	12.00	25.87	310.44	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	12.00	15.08	180.96	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	12.00	24.48	293.76	
10	外墙涂料		m2	12.00	50.77	609.24	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	6.00	20.00	120.00	
	一、工程直接费					5245.52	
	二、税金			9%		472.10	
	三、合计					5717.62	

55-2704外墙漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	蜘蛛人	吊绳吊板	次	3.00	600.00	1800.00	
2	安全员	巡查、材料传递	工日	3.00	260.00	780.00	
3	保温拆除		m2	6.00	22.84	137.04	
4	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
5	堵漏王粉刷2道		m2	6.00	30.40	182.40	
6	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	6.00	37.62	225.72	
7	保温板		m2	6.00	25.87	155.22	
8	挂耐碱玻纤网格布 一道		m2	6.00	15.08	90.48	
9	墙柱面抗裂砂浆		m2	6.00	24.48	146.88	
10	外墙涂料		m2	6.00	50.77	304.62	
11	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	3.00	20.00	60.00	
一、工程直接费						3912.76	
二、税金		9%				352.15	
三、合计						4264.91	

55-3403漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	基底清除		m3	8.00	415.88	3327.04	
2	堵漏剂堵漏		处	1.00	30.40	30.40	
3	堵漏王粉刷2道		m2	8.00	98.35	786.80	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	8.00	98.99	791.92	
5	SBS改性沥青卷材防水 4mm厚		m2	8.00	100.00	800.00	
6	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	4.00	20.00	80.00	
	一、工程直接费					5816.16	
	二、税金			9%		523.45	
	三、合计					6339.61	

55-3404北边卧室上方，厨房，卫生间上方漏水报价单

施工单位:

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	基底清除		m3	15.00	415.88	6238.20	
2	堵漏剂堵漏		处	3.00	30.40	91.20	
3	堵漏王粉刷2道		m2	15.00	98.35	1475.25	
4	JS防水涂膜 1.2mm厚		m2	15.00	98.99	1484.85	
5	SBS改性沥青卷材防水 4mm厚		m2	15.00	100.00	1500.00	
6	垃圾装袋及人工搬运下楼、清运		袋	8.00	20.00	160.00	
	一、工程直接费					10949.50	
	二、税金			9%		985.46	
	三、合计					11934.96	