

工程报价单

工程名称：万科城市花园二区348单元伸缩缝渗漏维修工程（单个单元
报价）

项目对接：

项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注
					人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
1	拆除原有盖板	1、拆除面层盖板 2、拆除原有弹性材料	米	13.00	300.00	0.00	0.00	24.00	324.00	4212.00	
2	填充防水材料	1、剔凿浮渣、松散石子等 2、填充防水材料，预埋长注浆针头	米	13.00	600.00	96.00	6.00	56.16	758.16	9856.08	
3	注浆、面层恢复	1、预埋注浆针头注浆 2、恢复伸缩缝不锈钢盖板	米	13.00	450.00	70.00	5.00	42.00	567.00	7371.00	
4	通道两侧注浆	通道两侧注浆，减少渗漏	米	3.00	300.00	50.00	2.00	28.16	380.16	140.48	
5	垃圾清运	清理垃圾	立方	2.00	200.00	0.00	0.00	16.00	216.00	432.00	
清单分项合计										23011.56	
										税金 (9%)	
										2071.04	
										工程总造价	
										25082.60	



工程报价单

工程名称: 万科城市花园二区349单元伸缩缝渗漏维修工程 (单个单元报
价)

项目对接:

项目地址:

序号	分项工程名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注
					人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
1	拆除原有盖板	1、拆除面层盖板 2、拆除原有弹性材料	米	13.00	300.00	0.00	0.00	24.00	324.00	4212.00	
2	填充防水材料	1、剔凿浮渣、松散石子等 2、填充防水材料, 预埋长注浆针头	米	13.00	600.00	96.00	6.00	56.16	758.16	9856.08	
3	注浆、面层恢复	1、预埋注浆针头注浆 2、恢复伸缩缝不锈钢盖板	米	13.00	450.00	70.00	5.00	42.00	567.00	7371.00	
4	通道两侧注浆	通道两侧注浆, 减少渗漏	米	3.00	300.00	50.00	2.00	28.16	380.16	1140.48	
5	垃圾清运	清理垃圾	立方	2.00	200.00	0.00	0.00	16.00	216.00	432.00	
清单分项合计										23011.56	
税金 (9%)										2071.04	
工程总造价										25082.60	

