

13	立杆	国产2.5M立杆, 包含地龙	根	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	19.5	138.4	5.70	6.00	226.12	2,261.20	9.00	2,167.98
14	立杆	国产2.5M立杆, 包含地龙	根	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	19.5	217.5	6.95	6.00	322.19	3,221.90	9.00	3,511.87
15	设备箱	国产600*800*1200mm设备箱不锈板	台	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	29.7	292.95	3.12	6.00	219.92	2,199.20	9.00	2,724.13
16	室外电源设备箱(防腐)	国产600*800*350室外不锈钢电源设备箱(防腐)	台	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	29.7	243.51	6.19	6.00	296.20	2,962.00	9.00	3,228.58
17	摄像机支架	海康威视DS-2205ZJ-K颜色:白; 材质: 铝合金; 最小管径: 184.6 × 91 × 65mm; 承重: 0.7KG	台	60	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.95	19.8	4.95	6.00	31.48	1,888.80	9.00	2,058.79
18	抱杆辅助支架	海康威视DS-4241ZJ-PCDS-4241ZJ-PC 横杆摄像机支架、材质: 全金属	台	60	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.95	24.75	7.52	6.00	39.45	2,367.00	9.00	2,580.03
19	吊架支架	DS-1297ZJ-ES可伸缩吊架支架/白/φ97mm(调节范围270°~400mm)	台	70	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.653	39.6	1.08	6.00	48.05	3,363.50	9.00	3,666.22
(2)	机房设备										125,428.12			136,716.67
1	计算机	CPU英特尔 i5-13600KF 显卡华硕 RTX 4060 8GB 主板七彩虹 CVN B760N-PLUS 内存金百达 16GB 4800MHz 硬盘铠侠 Q7ANXING 1TB SSD 固态硬盘 M.2接口 额定650W EP650 散热器利民Assassin King 120 SE WHITE ARGB 风冷散热器 机箱金河田极白MATX240水冷	台	2	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	49.5	4,551.00	19.80	6.00	4,900.70	9,801.40	9.00	10,683.53
2	服务器	海康服务器DS-8616VX-K9	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	49.5	#####	19.80	6.00	4,882.28	10,882.28	9.00	11,861.69
3	服务器	海康集中管理平台IVMS-9000N-SS(C300)	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	49.5	6194.4	19.80	6.00	6,957.52	6,957.52	9.00	7,583.70
4	存储设备	HIKVISION海康威视网络硬盘录像机监控主机16路16盘位8K高清录像机DS-8666N-18	台	6	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	27.72	4920.3	19.80	6.00	5,265.89	31,595.34	9.00	34,438.92
5	存储设备	HIKVISION海康威视监控级硬盘8TB	块	36	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.95	970.20	4.95	6.00	1,038.91	37,400.76	9.00	40,766.83

6	视频传输设备	海康高清网络硬盘16路NVR DS-6916H-D	1.设备开箱检查、清点、搬运、验收、安装、调试、性能测试、系统试运行。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	套	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	19.5	#####	29.70	6.00	21,701.59	21,701.59	21,701.59	9.00	23,651.73
7	电视墙	海康液晶监视器(满足IK)13寸	1.设备开箱、清点、搬运、验收、安装、调试、性能测试、系统试运行。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	台	12	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	19.5	1,663.20	14.85	6.00	1,831.20	21,974.40	21,974.40	9.00	23,952.10
8	模块化底座	国产电视墙配件	1.设备开箱、清点、搬运、验收、安装、调试、性能测试、系统试运行。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	m ²	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	65.34	527.67	19.80	6.00	649.58	6,495.80	6,495.80	9.00	7,080.42
9	操作台	国产操作台4联	1.设备开箱、清点、搬运、验收、安装、调试、性能测试、系统试运行。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	套	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	297	3861	49.50	6.00	4,459.95	4,459.95	4,459.95	9.00	4,861.35
10	机柜、机架	国产机柜42U600*600*2000mm	1.设备开箱、清点、搬运、验收、安装、调试、性能测试、系统试运行。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	台	2	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	297	2029.5	29.70	6.00	2,437.57	4,995.14	4,995.14	9.00	5,444.70
(3)	UPS不间断电源设备												156,264.18	156,264.18		170,327.97
1	UPS不间断电源设备	1.科捷达UPS主机; 2. PNC-30M	1.设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	1287	16236	280.91	6.00	18,872.14	18,872.14	18,872.14	9.00	20,570.63
2	UPS不间断电源设备	1.国产UPS配电柜	1.设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	128.7	1136.52	29.45	6.00	1,372.35	1,372.35	1,372.35	9.00	1,495.86
3	UPS不间断电源设备	1. 国产电池12V/100AH	1.设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	节	32	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	59.4	514.8	13.88	6.00	623.08	19,937.60	19,937.60	9.00	21,731.96
4	UPS不间断电源设备	1.名称: 电池柜 2.规格: A16	1.设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	个	2	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	64.35	568.26	14.18	6.00	685.60	1,371.20	1,371.20	9.00	1,494.61
5	UPS不间断电源设备	UPS 承重处理	1.设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统试运行。	m ²	2	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	64.35	487.08	14.18	6.00	599.55	1,199.10	1,199.10	9.00	1,307.02
6	UPS不间断电源设备	1.名称: UPS连接线 2. YJV5*16; 3. 电缆敷设方式: 穿导管敷设; 4. 电缆截面: 16mm ² 以内; 5. 电压等级(kV): 1KV	打眼、固定、捆扎、穿线	个	2	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	74.25	649.44	16.63	6.00	784.74	1,569.48	1,569.48	9.00	1,710.73
7	电力电缆敷设		1. 电缆敷设	m	50	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	5.94	57.717	1.98	6.00	69.58	3,479.00	3,479.00	9.00	3,792.11
(4)	传输设备												47,800.87	47,800.87		52,102.94

1	交换机	锐捷RG-ES1090DS 12千兆之交换机 S12千兆电口+1上行电口+1上行 光口企业级网络分线集线分流 器	台	30	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	9.9	217.5	1.95	6.00	278.09	8,312.70	9.00	9,093.54
2	交换机	锐捷RG-ES118GS-F; 名称: 16 口接入层交换机 2.型号: 见深化设计参数	台	12	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	19.8	521.7	1.95	6.00	582.42	6,989.04	9.00	7,618.05
3	交换机	锐捷RG-NBS5100-24GT4SFP; 24 口千兆电+4口千兆光标准三层 可堆叠	台	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	69.3	1485	4.95	6.00	1,652.81	16,528.10	9.00	18,015.63
4	交换机	锐捷RG-S5750C-48SFP4XS-H; 名称: 48口千兆光+4口万兆光 标准三层网络全管理可堆叠公 司园区中小企业	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	99	6732	4.95	6.00	7,246.11	7,246.11	9.00	7,898.26
6	交换机	锐捷RG-NBS6002 48口千兆光以 上网络核心板双主控双电源三 层高端核心汇聚程控式交换机	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	495	32670	4.95	6.00	35,160.15	35,160.15	9.00	38,324.56
7	模块	锐捷SFP-SM1310光模块-SFP- GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	块	48	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	9.9	67.32	1.98	6.00	83.95	4,029.60	9.00	4,392.26
(5) 综合布线														
1	电源插座	公牛GN-415电焊机房设备安装 箱供电	个	40	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.95	24.75	0.00	6.00	31.48	1,259.20	9.00	1,372.53
2	空气开关	正泰NBE7-10A-2P电焊机房设 备安装箱开关	个	5	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.95	24.75	0.00	6.00	31.48	157.40	9.00	171.57
3	单元智能安装箱	国产优质440型安装交换机、收 发器等设备	只	20	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	19.8	99	0.00	6.00	125.99	2,518.60	9.00	2,745.27
4	壁挂监控设备柜	国产优质壁挂19寸12U小型机 柜, 光纤分纤【地库6台, 停车 楼1台】	台	7	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	49.5	178.2	0.00	6.00	241.36	1,689.52	9.00	1,841.58
5	电源插座	公牛GN-415单元设备安装箱和 外场不锈钢供电	个	70	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	2.97	29.7	0.00	6.00	34.63	2,424.10	9.00	2,642.27
6	空气开关	正泰NBE7-10A-2P单元设备安 装箱和外场不锈钢开关	个	40	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	4.95	21.75	0.00	6.00	31.48	1,259.20	9.00	1,372.53

7	POU配电箱	公牛GNE-108DW12U小型机 柜供电	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	个	10	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		1.95	81.18	0.00	6.00	91.30	913.00	9.00	995.17
8	人(手)孔井	现做弱电井(含井圈、井盖)/ 长*宽*深=500*500*800	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	座	60	30-主材无	10-增值税 专用发票		79.2	0	0.00	6.00	83.95	5,037.00	9.00	5,490.33
9	室外光纤	烽火室外OS2单模24芯光缆	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	1000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.65	2.175	0.00	6.00	3.31	3,310.00	9.00	3,607.90
10	光纤	烽火12芯单模室外光缆	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	5000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.65	1.287	0.00	6.00	2.05	10,250.00	9.00	11,172.50
11	布放尾纤	思优普SC-LC单模尾纤1芯1米 长度	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	条	200	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.65	3.96	0.00	6.00	4.89	978.00	9.00	1,066.02
12	光纤收发器	TP-LINK普联千兆单模双纤光纤 收发器SC双芯20公里传输tp光 电转换器两光一电波长 1310nm TL-FC312-20即插即 用无需设置有电源	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	套	60	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		14.85	97.02	0.00	6.00	118.58	7,114.80	9.00	7,765.13
13	光纤收发器架	TP-LINK TL-FC1400单模多模 光纤收发器14槽机架	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	套	5	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		19.8	405.9	9.90	6.00	461.74	2,308.70	9.00	2,516.48
14	双层阻水网线	海康威视-五类四对非屏蔽网线 双层防水4*2*0.5【外场】	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	6000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.4	2.178	0.00	6.00	2.73	16,380.00	9.00	17,654.20
15	室内网线	海康威视-DS-1LN5E-S/E五类 四对非屏蔽网线4*2*0.5	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	12000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.4	1.584	0.00	6.00	2.10	25,200.00	9.00	27,468.00
16	电源线	正泰RWV3*2.5国标,管内穿线	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	20000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.4	1.98	0.00	6.00	2.32	50,400.00	9.00	54,936.00
17	PVC配管	国产优质D25PVC25管	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	6000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.65	1.782	0.00	6.00	2.78	15,480.00	9.00	16,873.20
18	PE配管	国产优质PE32室外主管道 PE32,埋地敷设	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	2000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票		0.65	1.98	0.00	6.00	2.79	5,580.00	9.00	6,082.20
19	过路埋管	现做PE32联通,开挖埋管,原 样恢复回填	1. 设备开箱、清点、搬运、 组架设备、检查基础、 划线、定位、安装设备、 施工及验收范围内规定的 性能测试、功能检测、 系统调试、系统试运行。	米	50	30-主材无	10-增值税 专用发票		89.1	0	0.00	6.00	94.45	4,722.50	9.00	5,147.53

20	除噪扇清洗及结构修补	1. 品牌: 定制 2. 规格型号: 适用于DVR2 3. 设备安装及调试	米	100	30-主材无	10-增值税 专用发票	7.92	12.87	7.92	6.00	30.43	3,013.00	9.00	3,316.87
21	光纤熔纤	1. 品牌: 工程劳务 2. 规格型号: 单模熔接 3. 设备供应、安装及调试	项	1	30-主材无	10-增值税 专用发票	7150	0	198	6.00	8,106.88	8,106.88	9.00	8,836.50
22	光纤终端盒	思优普SC-8电级带尾纤、SC耦合器, 满配【每单元一层弱电间和2个高层电梯】	套	4	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	9.9	37.62	0.00	6.00	50.37	201.48	9.00	219.61
23	光纤终端盒	思优普SC-24电级带尾纤、SC耦合器, 满配【外场不锈钢箱和12U小型机柜】	套	4	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	34.65	121.77	0.00	6.00	165.81	663.24	9.00	722.93
24	ODF光纤配线架	思优普SC-48电级带尾纤、SC耦合器, 满配【监控系统光纤汇总】	套	2	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	99	207.9	0.00	6.00	325.31	650.62	9.00	709.18
25	机柜、机架	鑫华强C6642高2055mm*宽600mm*深600mm	台	1	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	49.07	1055.34	0.00	6.00	1,170.67	1,170.67	9.00	1,276.03
26	理线架	金贝视JBS-1012A1U单面槽理线架19英寸机架	套	9	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	29.7	34.65	0.00	6.00	68.21	613.89	9.00	669.14
27	网络跳线	金贝视JBS-T998X-20长度2M	条	1000	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	0.65	0.99	0.00	6.00	157.4	1,740.00	9.00	1,896.50
28	脚手架搭拆	各专业脚手架搭拆	项	1	30-主材无	10-增值税 专用发票	3436	0	0.00	6.00	3,642.16	3,642.16	9.00	3,969.95
29	监控中心装修	30平方防静电地板, 龙骨, 墙面, 照明, 应急照明, 底座, 支架等	平方	30	20-主材乙供	10-增值税 专用发票	49.5	99	0.00	6.00	157.41	4,722.30	9.00	5,147.31
合计													197,874.53	