

无锡成德恒装潢工程有限公司预（决）算

工程名称：华润悦府住宅楼外墙造型线条脱落改造项目

序号	工程项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	综合单价	总价	品牌规格及施工备注
1	地面安全警示防护	项	1	50	0	120	170	170	1、临边高空作业安全措施。 2、安全防护。
2	施工现场成品保护	项	1	150	0	180	330	330	1、墙面、地面成品保护。 2、保护材料。
3	人工拆除外墙造型线	m	55	0	10	135	145	7975	1、高空吊绳作业。 2、外墙造型线拆除。
4	吊绳辅助人工	m	55	0	0	85	85	4675	1、现场维护。 2、吊绳辅助。
5	垃圾袋装	包	80	0	1	10	11	880	1、拆除垃圾装袋人工。
6	墙面清理	m	55	0	2	20	22	1210	1、人工及耗材。
7	外墙拆除部位刷界面剂	m	55	0	10	18	28	1540	1、界面剂滚涂含人工。
8	刷JSA防水材料	m	55	22	2	35	59	3245	1、人工及辅材。
9	防水砂浆批刮粉刷	m	55	18	2	30	50	2750	1、抗裂防水砂浆粉刷含辅材人工。
10	外墙腻子批刮二遍	m	55	12	3	35	50	2750	1、高空作业含人工及辅材。
11	外墙真石漆	m	55	18	5	42	65	3575	1、高空作业含人工、真石漆及辅材。
12	材料运费	项	1	0	0	350	350	350	1、材料运输费。
13	二次搬运	工	2	0	0	280	280	560	1、人工搬运费。
14	垃圾清运	车	1	0	150	1350	1500	1500	1、垃圾外运。
	小计							31510.00	
	管理费：6%							1890.60	
	税金：3%							1002.02	
	工程总价：							34402.62	