# 颐景花园49栋房屋防水预算单

| 一、49-202主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计（元） |
| 1 | 铲除原墙体涂料及清理砖缝 | $M^2$ | 74.9 | 5 | 374.5 |
| 2 | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm | $M^2$ | 74.9 | 20 | 1498 |
| 3 | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶 | $M^2$ | 74.9 | 6 | 449.4 |
| 4 | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm | $M^2$ | 74.9 | 25 | 1872.5 |
| 5 | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运 | $M^2$ | 74.9 | 4 | 299.6 |
| 6 | 施工小计 | | | | 4494 |
| 二、49-902主卧西、南外墙，次卧西、北外墙漏水 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计（元） |
| 1 | 铲除原墙体涂料及清理砖缝 | $M^2$ | 74.9 | 5 | 374.5 |
| 2 | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm | $M^2$ | 74.9 | 20 | 1498 |
| 3 | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶 | $M^2$ | 74.9 | 6 | 449.4 |
| 4 | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm | $M^2$ | 74.9 | 25 | 1872.5 |
| 5 | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运 | $M^2$ | 74.9 | 4 | 299.6 |
| 6 | 施工小计 | | | | 4494 |
| 三、49-1001主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水，腰线漏水 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计（元） |
| 1 | 铲除原墙体涂料及清理砖缝 | $M^2$ | 74.9 | 5 | 374.5 |
| 2 | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm | $M^2$ | 74.9 | 20 | 1498 |
| 3 | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶 | $M^2$ | 74.9 | 6 | 449.4 |
| 4 | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm | $M^2$ | 74.9 | 25 | 1872.5 |
| 5 | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运 | $M^2$ | 74.9 | 4 | 299.6 |
| 6 | 外墙腰线抗裂砂浆抹面修补 | $m^2$ | 25.81 | 18 | 464.58 |
| 7 | 墙面滚涂封立邦闭底漆及弹性耐候乳胶漆两遍 | $m^2$ | 25.81 | 32 | 825.92 |
| 8 | 施工小计 | | | | 5784.5 |
| 四、49-1101主卧东、南外墙，次卧东、北外墙漏水，楼顶落水管漏水 | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铲除原墙体涂料及清理砖缝 | $M^2$ | 96.3 | 5 | 481.5 |
| 2 | 东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm | $M^2$ | 96.3 | 20 | 1926 |
| 3 | 柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶 | $M^2$ | 96.3 | 6 | 577.8 |
| 4 | 东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm | $M^2$ | 96.3 | 25 | 2407.5 |
| 5 | 施工材料二次搬运及垃圾清理外运 | $M^2$ | 96.3 | 4 | 385.2 |
| 6 | **施工小计** | | | | **5778** |
| **合计：20550.5元（含税）** | | | | | |

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26