

工程报价单

工程名称：无锡信成道三区南面围墙倒塌维修工程											
					项目对接：				项目地址：		
序号	分项工程名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
					人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
1	南面围墙倒塌维修	1. 栏杆，摄像头切割保留搬运至指定地点，墙面挖机拆除，人工剔凿装袋清运	立方	27.00	418.00	0.00	114.00	42.56	574.56	15513.12	
		2. 墙面红砖砌筑，表面抹平，腻子批刮两遍，干透后打磨平整喷涂真石漆	立方	27.00	520.00	753.00	79.00	108.16	1460.16	39424.32	
		3. 栏杆重新焊接安装，焊接口打磨平整，喷漆	项	1.00	2415.00	2288.63	350.00	404.29	5457.92	5457.92	
		4. 围墙破损绿化修复	平方	33.00	55.00	0.00	5.00	4.80	64.80	2138.40	
清单分项合计									62533.76		
税金（9%）									5628.04		
工程总造价									68161.80		



