



太湖国际二街区130单元外墙破损脱落维修报价

序号	项目名称	工作内容	单位	工程量	单价	合价	备注
一	外墙腰线脱落排查打胶					9300	
1	腰线脱落排查	外墙腰线脱落排查高空作业人工	工	6.00	450	2700	
2	高空作业辅助	高空作业警戒及辅助	工	6.00	320	1920	
3	腰线石材打胶	腰线花岗岩密封胶开裂脱胶修补	m	78.00	60	4680	
二	外墙腰线脱落维修					17410	
2	龙骨安装	轻钢龙骨维修	m	27.00	65	1755	
3	面板安装	硅酸钙水泥板安装	m	27.00	120	3240	
4	刷界面剂	水泥板面刷界面剂	m	27.00	15	405	
5	外墙抹灰	网格布抗裂砂浆	m	27.00	35	945	
6	外墙漆	外墙真石漆	m	27.00	165	4455	
7	高空作业	空高作业费补差	工	8.00	450	3600	
8	高空作业辅助	高空作业警戒及辅助	工	8.00	320	2560	
9	材料搬运	材料搬运	项	1.00	150	150	
10	垃圾清运	垃圾清理外运	项	1.00	300	300	
三	东面架空层吊顶破损维修					5336	
1	龙骨维修	轻钢龙骨维修	m2	3.60	65	234	
2	面板安装	防水石膏板安装	m2	3.60	120	432	
3	天棚清理	天棚油漆面铲除清理	m2	45.00	5	225	
4	刷界面剂	天棚面刷界面剂	m2	45.00	15	675	
5	防水腻子	顶棚批刮防水腻子二遍	m2	45.00	32	1440	
6	乳胶漆	外墙防水乳胶漆二遍	m2	45.00	24	1080	
7	脚手架	脚手架租运费	项	1.00	500	500	
9	材料搬运	材料搬运	项	1.00	300	300	
10	垃圾清运	垃圾清理外运	项	1.00	450	450	
一	工程直接费					32046	
二	措施费5%					1602	
三	管理费5%					1602	
四	税金9%					3173	
五	合计					38423	



啡
業
技
業

[illegible]

2022年10月18日

