


93-2404北飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、北飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m ²	10	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	271.6	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m ²	10	0	48.5	4.85		20.37	203.7	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	10	13.58	4.85	0.97		15.52	155.2	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1.部位：飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度：20mm	m ²	10	24.25	7.76	1.94		32.98	329.8	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1.材料品种、规格：海螺水泥32.5 2.砂浆厚度：20mm	m ²	10	24.25	9.7	1.94		30.07	300.7	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1.防水涂料品种：HCA-108金属内酯聚氨酯防水涂料/SUP-301聚氨酯防水涂料/JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数：1.5mm 3遍 3.增强材料种类：无纺布	m ²	10	27.16	9.7	1.94		32.98	329.8	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m ²	10	17.46	7.76	1.94		18.43	184.3	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m ²	10	27.16	9.7	1.94		30.07	300.7	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷：
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青密封胶膏)处理		10	24.25	7.76	1.94		15.52	155.2	指定环卫车建筑垃圾清运，完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m ²	10	0	8.73	0.97		9.7	97	完工后现场清理
11	小计										2328	
1	清单分项合计										2328	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										69.81	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2397.84	



93-2404 屋面漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	输材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、屋面漏水												
1	铲除外层		铲除屋面面层垃圾及开裂层	m ³	40	0	77.6	9.7		87.3	3492	地面操作工(包含丙烯酸盐注浆)
2	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m ²	40	3.88	1.94	0		5.82	232.8	弹线、手推式切割机切割
3	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水材料	m ²	40	22.5	5	0		27.5	1100	人工电锤凿除
1	改性沥青防水卷材热熔满铺	东方雨虹或德高	1. SBS改性沥青防水卷材SBS I PY PE PE3mm+SBS I PY M PE 3mm 2. 防水层数: 单层 3. 防水层做法: 热熔满铺法	m ²	40	33.95	9.7	4.85		48.5	1940	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	恢复保温层(女儿墙)	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS(B1级)/聚苯板-EPS(B1级)/石墨聚苯板-EPS(B1级)/40mm-50mm厚	m ²	5	33.95	9.7	4.85		48.5	242.5	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
6	垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m ²	40	0	8.73	0.97		9.7	388	完工后现场清理
7	小计										395.3	
1	清单分项合计										7395.3	合计: 1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										221.86	
3	工程总价=清单分项合计+税金										7617.16	