新梁溪人家漏水维修报价单

序号	门牌号	反映问题	维修情况	单位	工程量	综合单价（含主辅材，人工，高空作业费等）	主要施工方案及施工工序	小计/元
1	41-102	南阳台顶渗漏	外墙处理	㎡	7	105	1、清理外立面表层，去除浮灰、碎石等。 2、进行基层处理。 3、裂缝处填摸复合物水泥防水砂浆。 4、用水泥砂浆找平。 5、整体涂刷防水涂料2遍。 6、清理现场垃圾。	735