


27-101 空调机位北外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、空调机位北外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m ²	10	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	727.5	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m ²	10	17.46	7.76	1.94		27.16	271.6	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水涂料/ MM-100聚合物水泥防水涂料 (要求:三道涂刷)	m ²	10	27.16	9.7	1.94		38.8	388	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m ²	10	17.46	7.76	1.94		27.16	271.6	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HC-A-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道	m ²	10	27.16	9.7	1.94		38.8	388	995硅酮密封胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星(凯至\三棵树)	2遍腻子找平,底漆一道、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m ²	10	32.01	9.7	1.94		43.65	436.5	梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m ³	12	0	8.73	0.97		9.7	116.4	完工后现场清理
8	小计										2599.6	
1	清单分项合计										2599.6	合计
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										78.26	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										2674.86	



29-102 客厅东阳台漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、客厅东阳台漏水												
1	铲除漏水处饰面层(涂料)至结构层		铲除漏水处饰面层(涂料)至结构层	m ²	7	0	38.8	4.85		43.65	305.55	彩条布或安全网搭设
2	铲除漏水处饰面层(瓷砖)至结构层		铲除漏水处饰面层(瓷砖)至结构层	m ²	7	0	48.5	4.85		53.35	373.45	高空蜘蛛人操作工 地面操作工
3	墙面水泥砂浆粉刷		钢筋丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m ²	7	17.46	7.76	1.94		27.16	190.12	弹线、手推式切割机切割
4	防水施工		JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WP-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三道涂刷)	m ²	7	27.16	9.7	1.94		38.8	271.6	人工电锤凿除
5	外墙弹性涂料		涂刷1.5mm厚弹性CA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道	m ²	7	27.16	9.7	1.94		38.8	271.6	S200小型喷涂机涂刷1.2厚
6	细部节点		水落口、排气管、管根等位置	m ²	7	0	7.73	1.55		9.28	64.96	
7	整体涂刷外墙防水涂料		2遍腻子找平、底漆一遍、面漆两遍	m ²	7	23.28	9.7	1.94		34.92	244.44	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
8	恢复饰面层施工(涂料饰面)		2遍腻子找平、底漆一遍、面漆两遍	m ²	7	23.28	9.7	1.94		34.92	244.44	地面保护绿化、建筑垃圾等
9	恢复面砖及结合层		1、基层清理; 2、刷素浆一道(内掺建筑胶); 3、水泥砂浆结合层,平均厚度:25mm以内; 4、与原来同规格地砖铺实拍平; 5、嵌缝材料种类:专用成品勾缝剂勾缝及养护;	m ²	7	53.35	29.1	4.85		87.3	611.1	指定环卫车建筑垃圾清运, 完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m ²	7	0	8.73	0.97		9.7	67.9	完工后现场清理
11	小计										2645.16	
1	清单分项合计										2645.16	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										80.49	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2725.65	

