城市花园二区349单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	349	302	北小卧室东面腰线外墙渗水、东北角墙顶外墙渗水(北小卧室)、东北角腰线外墙渗水	13900.38
2	城市花园二区		902	主卧东飘窗渗水	3088.97
3	城市花园二区		1301	南面主卧飘窗四周外墙渗水	6177.95
合计					23167.30

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程												项目对接：乔云1392180676	项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
349单元302北小卧室东面腰线外墙渗水、东北角墙顶外墙渗水(北小卧室)、东北角腰线外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	18.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1730.16	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	18.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	1419.12	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	18.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	2313.36	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	18.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	2507.76	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	18.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	2002.32	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	18.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	2779.92	
清单分项合计												12752.64	
税 金（9%）												1147.74	
工程总造价												13900.38	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
349单元902主卧东飘窗渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	4.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	384.48	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	4.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	315.36	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	4.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	514.08	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	4.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	557.28	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	4.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	444.96	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	4.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	617.76	
清单分项合计												2833.92	
税 金（9 %）												255.05	
工程总造价												3088.97	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程												项目对接：乔云1392180676	项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
349单元1301南面主卧飘窗四周外墙渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52	
清单分项合计												5667.84	
税 金（9%）												510.11	
工程总造价												6177.95	