

工程报价单

工程名称: 信义道三区维修工程		项目对接:							项目地址:				
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注
							人工	主材	材料及机械	综合费			
15-601 主路外墙渗漏													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	3.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	288.36	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	3.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	236.52	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	3.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	505.44	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	3.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	631.80	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	3.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	424.44	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	3.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	551.04	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m ²	3.00	54.00	23.00	9.00	6.88	92.88	278.64	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	3.00	54.00	23.00	9.00	6.88	92.88	278.64	
清单分项合计													
税金 (9%)													
工程总造价													

