天景花园38栋房屋防水预算单

一、38-401主卧东、南外墙漏水，次卧东、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	58.8	5	294
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	58.8	20	1176
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	58.8	6	352.8
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	58.8	25	1470
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	58.8	4	235.2
6	施工小计				3528
二、38-502主卧西、南外墙漏水，次卧西、北外墙漏水					
序号	项目名称	单位	工程量	单价	小计（元）
1	铲除原墙体涂料及清理砖缝	M^2	65.9	5	329.5
2	东方雨虹水泥基渗透结晶性涂料两遍厚2mm	M^2	65.9	20	1318
3	柱、梁、墙面交接处贴网格纤维布及窗框封胶	M^2	65.9	6	395.4
4	东方雨虹外墙JS防水材料两遍厚2mm	M^2	65.9	25	1647.5
5	施工材料二次搬运及垃圾清理外运	M^2	65.9	4	263.6
6	施工小计				3954
合计：7482元（含税）					

备注：1.本报价包含开票税金；保修维护期限为5年。

2.最终结算价以完工验收合格后报审计单位审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2024.11.26