城市花园二区103单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	103	801	主卧室窗户四周渗水、主卧室顶上方漏水(顶楼)、客厅南窗户上方漏水、南次卧房间顶部漏水(顶楼)	29601.87
2	城市花园二区	103	802	南主卧室顶上方漏水(顶楼)、南主卧室东面墙体漏水(顶楼)	24622.32
合计					54224.19

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
2区103单元801室主卧室窗户四周渗水、主卧室顶上方漏水(顶楼)、客厅南窗户上方漏水、南次卧房间顶部漏水(顶楼)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	24.00	65.00	0.00	0.00	5.20	70.20	1684.80	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	24.00	65.00	0.00	0.00	5.20	70.20	1684.80	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	24.00	65.00	31.00	13.00	8.72	117.72	2825.28	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	24.00	33.00	40.00	12.00	6.80	91.80	2203.20	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	24.00	40.00	13.00	21.00	5.92	79.92	1918.08	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	24.00	69.00	35.00	26.00	10.40	140.40	3369.60	
7	基层处理	1、地面剔凿，垃圾清理，刷涂一遍界面剂	/	/	㎡	126.00	13.00	0.00	15.00	2.24	30.24	3810.24	
8	卷材铺贴	1、铺贴卷材，阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	㎡	126.00	21.00	35.00	15.00	5.68	76.68	9661.68	
清单分项合计												27157.68	
税金(9%)												2444.19	
工程总造价												29601.87	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
2区103单元802室南主卧室顶上方漏水(顶楼)、南主卧室东面墙体漏水(顶楼)													
1	基层处理	1、地面剔凿，垃圾清理，刷涂一遍界面剂	/	/	㎡	126.00	13.00	0.00	45.00	4.64	62.64	7892.64	
2	卷材铺贴	1、铺贴卷材，阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	㎡	126.00	21.00	55.00	32.00	8.64	116.64	14696.64	
清单分项合计												22589.28	
税金(9%)												2033.04	
工程总造价												24622.32	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App