





# 工程结算审定单

建设单位	无锡市长江国际二期第一届业主委员会					工程结算审核	
施工单位	无锡宏洲建筑装饰有限公司					专业	土建工程
项目名称	无锡长江国际雅园29-30栋屋面及外墙渗漏水维修工程						
序号	单项(位)工程名称	合同价(元)	送审价(元)	审定价(元)	核增额(元)	核减额(元)	核减率(%)
1	无锡长江国际雅园29-30栋屋面及外墙渗漏水维修工程	7454.64	3688.84	3195.14		493.70	13.38%
	合 计	7454.64	3688.84	3195.14		493.70	13.38%
审定总价金额大写		叁仟壹佰玖拾伍元壹角肆分					
备注	300 元						
建设单位(章):	施工单位(章):	项目负责(签字盖章):		咨询单位(章):			
经办人: 	经办人: 	签发人: 		李福根			
日期: 2015年12月14日	日期: 2015年12月12日	日期: 2015年12月12日		日期: 2015年12月12日			









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：29~30栋屋面渗漏维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
<b>0116 屋面渗漏维修工程</b>									
1	011607002001	防水层拆除	1、拆除构件：平屋面、天沟屋面等原防水层 2、防水层厚度及规格：按现状屋面防水层厚度及规格综合考虑不区分 3、废弃物处理：分类堆放整齐并运送至指定装车点	m2					
2	011607001002	屋面刚性层拆除	1、拆除构件：现状平屋面、天沟屋面等原刚性层 2、刚性层厚度及规格：按现状屋面刚性层厚度及规格综合考虑不区分 3、废弃物处理：分类堆放整齐并运送至指定装车点	m2					
3	010902003001	屋面找平层修补	1、找平层部位：平屋面、天沟屋面等 2、找坡层厚度：用1:3水泥砂浆按原厚度及排水坡度修补	m2					
4	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材防水部位：平屋面、天沟屋面等 2、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 3、防水层数：单层	m2					
5	011601001002	漏点高压注浆堵漏	现有装饰面层开裂处，采用堵漏针将防水材料注入建筑物内部孔隙孔洞并与周边构件粘接形成连续防水层，防止水分渗漏	m2	15.430	90.00	1388.70		
6	011601001003	瓷砖缝隙处建筑胶美缝	原有地砖注点后清理干净，瓷砖区域防止灰尘沉积采用透明美容胶美缝	m	108.000	5.00	540.00		
本页小计								1928.70	











