

装饰工程项目预算报价单

国际一花园20单元大厅及地下室改造报价单

序号	分部分项工程	工程量	单位	基价金额(元)				合价(元)	备注
	项目名称			材料	小计	人工	小计		材料说明及施工工艺
工程项目									
1	一楼大厅吊顶龙骨	66.9	m²	40	2676.00	30	2007.00	4683.00	轻钢龙骨基础
1	一楼大厅吊顶石膏板饰面	66.9	m²	20	1338.00	30	2007.00	3345.00	石膏板饰面, 自攻螺丝固定
1	一楼大厅吊顶叠级造型	1.0	项	1500	1500.00	2500	2500.00	4000.00	轻钢龙骨及弧形木龙骨造型打底, 石膏板饰面
2	一楼大厅及楼梯过道乳胶漆修补饰面	433.5	m²	15	6502.50	20	8670.00	15172.50	腻子局部修补, 乳胶漆全部喷涂
3	楼梯间到地下室乳胶漆修补饰面	300.0	m²	15	4500.00	20	6000.00	10500.00	腻子局部修补, 乳胶漆全部喷涂
4	大门口柱子修补	2.0	根	500	1000.00	300	600.00	1600.00	腻子局部修补, 乳胶漆全部喷涂
5	背景板拆除	3.0	项	0	0.00	300	900.00	900.00	人工
6	背景板更换	3.0	项	800	2400.00	300	900.00	3300.00	背景板
7	背景板处装饰铁艺修复	3.0	项	360	1080.00	600	1800.00	2880.00	原铁艺刷漆修复
8	立柱装饰原乳胶漆修复	14.0	根	200	2800.00	300	4200.00	7000.00	外墙乳胶漆全部喷涂
9	入户外墙原乳胶漆修复	1.0	项	2000	2000.00	4000	4000.00	6000.00	外墙乳胶漆全部喷涂
10	入户二楼栏杆原乳胶漆修复	1.0	项	1500	1500.00	3000	3000.00	4500.00	外墙乳胶漆全部喷涂
11	灯安装人工	1.0	项	0	0.00	1000	1000.00	1000.00	灯安装, 不含灯具
12	监控线网线排布(不含监控设备及调试)	1.0	项	500	500.00	1000	1000.00	1500.00	监控网线排布(大厅一个监控线暗布到顶里)
13	大厅地下室灯线电路排布	1.0	项	1000	1000.00	1500	1500.00	2500.00	人工, 材料
14	大厅顶面拆除	69.9	m²	0	0.00	35	2446.50	2446.50	人工



装饰工程项目预算报价单

序号	分部分项工程	工程量	单位	基价金额(元)				合价(元)	备注
	项目名称			材料	小计	人工	小计		材料说明及施工工艺
15	筒灯, 灯带, 地下室方通专用灯	1.0	项	3500	3500.00	0	0.00	3500.00	筒灯, 方通灯
15	大厅吊灯	1.0	项	1000	1000.00	0	0.00	1000.00	大厅吊灯
16	地面成品保护	1.0	项	1500	1500.00	1000	1000.00	2500.00	成品保护
17	防火门拆除	4.0	扇	0	0.00	150	600.00	600.00	原有防火门拆除
18	防火门	4.0	扇	2300	9200.00	300	1200.00	10400.00	钢制防火门(防火等级甲级)
19	地下室楼梯间方通吊顶	36.0	m²	80	2880.00	50	1800.00	4680.00	方通吊顶
20	地下室楼梯环氧	23.0	步	70	1610.00	45	1035.00	2645.00	环氧
21	地下室楼梯平台及地面环氧	80.0	m²	35	2800.00	25	2000.00	4800.00	环氧
22	地下室环氧基层处理	1.0	项	1500	1500.00	1500	1500.00	3000.00	环氧基层处理
23	一楼大门门禁	1.0	项	2500	2500.00	1000	1000.00	3500.00	门禁
24	地下室道闸门禁	1.0	项	2500	2500.00	1000	1000.00	3500.00	门禁
25	地下室道闸门	1.0	项	3000	3000.00	500	500.00	3500.00	道闸门
26	搬运费	1.0	项	0	0.00	3000	3000.00	3000.00	人工
27	清运费	1.0	项	0	0.00	3000	3000.00	3000.00	人工
28	脚手架	1.0	项	1500	1500.00	1000	1000.00	2500.00	脚手架
29	围挡保护	1.0	项	3000	3000.00	2000	2000.00	5000.00	安全围挡保护
30	大厅顶面伸缩缝漏水修复								
14	伸缩缝基础清理(打磨)	70.0	m²	0	0.00	5	350.00	350.00	人工
14	基础界面处理(固化)	70.0	m²	0	0.00	6	420.00	420.00	东方雨虹
14	基础涂刷底油	70.0	m²	0	0.00	4	280.00	280.00	东方雨虹
14	非固化橡胶沥青防水涂料	70.0	m²	0	0.00	28	1960.00	1960.00	东方雨虹



装饰工程项目预算报价单

序号	分部分项工程	工程量	单位	基价金额(元)				合价(元)	备注	
	项目名称			材料	小计	人工	小计		材料说明及施工工艺	
14	SBS改性沥青卷材	70.0	m ²	0	0.00	57	3990.00	3990.00	东方雨虹	
	小计:							135452.00		
税点										
1、	代收税金			0.03				4063.56	说明: 工程总造价的3%收取, 客户如无须开票可免此项目。	
	总计:							139515.56		



江苏水秀前存建设工程有限公司

