工程报价单

工程名称：城市花园四区维修工程　　项目对接：　　项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
28-302外墙渗漏													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	6.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	576.72	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	6.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	473.04	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	6.00	112.00	31.00	42.00	14.80	199.80	1198.80	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	6.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	1263.60	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	6.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	848.88	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补，根据原墙面颜色相同的外墙砖进行铺贴	/	/	m²	6.00	97.00	102.00	39.00	19.04	257.04	1542.24	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m²	2.00	54.00	23.00	35.00	8.96	120.96	241.92	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	2.00	54.00	23.00	36.00	9.04	122.04	244.08	
清单分项合计												6389.28	
税金（9%）												575.04	
工程总造价												6964.32	

上海绿人工程有限公司苏州分公司
320507194566