


工程报价单

工程名称：城市花园三区维修工程		项目对接：		项目地址：									
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费			综合单价
8单元楼外墙瓷砖													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	84.00	0.00	0.00	6.72	90.72	362.88	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	76.00	0.00	0.00	6.08	82.08	328.32	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	68.00	14.00	28.00	8.80	118.80	475.20	
4	防水处理	1、刷涂一道界面剂 2、刷涂两道防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	68.00	42.00	28.00	11.04	149.04	596.16	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	68.00	17.00	28.00	9.04	122.04	488.16	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	4.00	68.00	31.00	28.00	10.16	137.16	548.64	
清单分项合计												2799.36	
税金 (9%)												251.94	
工程总造价												3051.30	



工程报价单

工程名称: 城市花园三区维修工程		项目对接:		项目地址:									
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				综合单价	合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费			
7单元楼顶外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	63.00	0.00	0.00	5.04	68.04	204.12	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	57.00	0.00	0.00	4.56	61.56	184.68	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	51.00	14.00	21.00	6.88	92.88	278.64	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	51.00	42.00	21.00	9.12	123.12	369.36	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	51.00	17.00	21.00	7.12	96.12	288.36	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	3.00	51.00	31.00	21.00	8.24	111.24	333.72	
清单分项合计											1658.88		
税金 (9%)											149.30		
工程总价											1808.18		



扫描全能王 创建

工程报价单

工程名称: 城市花园三区防水维修工程		项目对接:		项目地址:									
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)				合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费			综合单价
8-1101 楼顶卷材维修													
1	基层处理	1、垃圾清理, 刷涂一遍界面剂	/	/	m <sup>2</sup>	30.00	120.00	51.00	57.00	18.24	246.24	7387.20	
2	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m <sup>2</sup>	30.00	42.00	72.00	90.00	16.32	220.32	6609.60	
清单分项合计											13996.80		
税金 (9%)											1259.71		
工程总造价											15256.51		



扫描全能王 创建