

南泉庭园55号单元、56号单元房屋屋面、外墙防水维修预算清单

序号	工程项目	单位	数量	价格		施工工艺及材料说明
				单价	合价	
1	斜屋面翻瓦	平方	600	45	27000.00	1、翻瓦。2、更换破损瓦。3、清理垃圾。
2	斜屋面防水	平方	600	38	22800.00	1、聚氨酯防水涂料刷二遍。
3	斜屋面外沿口	米	32	150	4800.00	1、聚氨酯防水涂料刷二遍。2、砂浆粉刷二遍。3、涂刷底漆。4、涂刷外墙灰色面漆。
4	屋面水箱平台	平方	15	150	2250.00	1、清理垃圾。2、开挖。4、铺设SBS卷材。
5	外墙防水	平方	280	38	10640.00	1、面层清理。2、裂缝修补。3、丙烯酸透明防水涂料二遍。
6	空调平台板	组	4	1200	4800.00	1、面层清理。2、聚氨酯防水涂料刷二遍。3、穿孔排水管。
7	天沟清理	个	8	150	1200.00	1、清理垃圾。
8	北面沿街平台	平方	30	150	4500.00	1、清理垃圾。2、开挖。3、铺设SBS卷材。
9	三楼平台房打胶	间	16	300	4800.00	1、打胶。
10	吊机	台班	9	1200	10800.00	
11	垃圾下楼外运	车	2	1800	3600.00	
12	小 计				97190.00	
13	税 点				971.90	
14	合 计				98161.90	

