



122-502 主卧飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	12	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	325.92	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物	m <sup>2</sup>	12	0	48.5	4.85		20.37	244.44	高空蜘蛛人操作工人
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	12	13.58	4.85	0.97		15.52	186.24	地面操作工人
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比:1:3 2.封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	7.76	1.94		32.98	395.76	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1.材料品种、规格:海螺水泥32.5 2.砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	9.7	1.94		30.07	360.84	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1.防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸聚氨酯防水涂料/ SUP-301 聚氨酯防水涂料/ JSK聚合物水泥防水涂料/ 3遍 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		32.98	395.76	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	12	17.46	7.76	1.94		18.43	221.16	S200小型喷涂机涂膜 1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		30.07	360.84	2cm厚:3水泥石灰粉刷:
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	12	24.25	7.76	1.94		15.52	186.24	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>3</sup>	12	0	8.73	0.97		9.7	116.4	完工后现场清理
11	小计										2793.6	
1	清单分项合计										2793.6	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										68.74	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2862.34	



122-602 主厨东外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、主厨东外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	9	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	654.75	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	9	17.46	7.76	1.94		27.16	244.44	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PVC-421聚合物水泥防水涂料/ MM-100聚合物水泥防水涂料/ (要求:三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	9	27.16	9.7	1.94		38.8	349.2	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	9	17.46	7.76	1.94		27.16	244.44	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌GA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	9	27.16	9.7	1.94		38.8	349.2	995挂网结构胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	7	32.01	9.7	1.94		43.65	305.55	梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>2</sup>	9	0	8.73	0.97		9.7	87.3	完工后现场清理
8	小计										2234.88	
1	清单分项合计										2234.88	合计:
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										71.56	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2306.44	



122-502 次卧东外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、次卧东外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	9	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	654.75	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	9	17.46	7.76	1.94		27.16	244.44	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水涂料/ WM-100聚合物水泥防水涂料/ (要求:三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	9	27.16	9.7	1.94		38.8	349.2	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	9	17.46	7.76	1.94		27.16	244.44	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HGA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三通	m <sup>2</sup>	9	27.16	9.7	1.94		38.8	349.2	995硅酮密封胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	7	32.01	9.7	1.94		43.65	305.55	梁漆区指定环境卫生建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理建筑垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>2</sup>	9	0	8.73	0.97		9.7	87.3	完工后现场清理
8	小计										2234.88	
1	清单分项合计										2234.88	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*3%										71.56	
3	工程造价=清单分项合计+税金										2306.44	

