

工程报价单

工程名称：城山花园三区渗水维修工程													
项目对接：							项目地址：						
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
116-801楼顶卷材, 外墙破损维修													
1	基层处理	1、地面剔凿, 垃圾清理, 刷涂一遍界面剂	/	/	m²	135.00	40.50	13.50	27.00	6.48	87.48	11809.80	
2	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m²	135.00	40.50	40.50	27.00	8.64	116.64	15746.40	
3	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	4.00	52.00	0.00	84.00	10.88	146.88	587.52	
4	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m²	4.00	124.00	0.00	84.00	16.64	224.64	898.56	
5	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	4.00	124.00	14.00	120.00	20.64	278.64	1114.56	
6	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	4.00	124.00	42.00	120.00	22.88	308.88	1235.52	
清单分项合计												31392.56	
税金（9%）												2825.31	
工程总造价												34217.67	

