

瑜憬湾房屋渗漏水维修
3栋 报价汇总

编号: CHBID-24113.1

序号	单元号	单位工程名称	金额 (元)
1	3	03-1101东侧外墙开裂	3,978.28
3栋 汇总, 共1 户 (项) 小计:			3,978.28

*注: 此报价自报价之日起, 6个月内有效

无锡驰泓建筑工程有限公司

2025/2/10

3202140073274

瑜憬湾房屋渗漏水维修报价明细

位置: 03-1101东侧外墙开裂

CHBID-24113.1.1.1

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	高空吊绳人工费 排险	工	1.00			600	600	600.00
2	打开外墙漏水位置含保温层	m²	4.00		8	32	40	160.00
3	刷墙固	m²	4.00	15	3	8	26	104.00
4	墙面底层抹灰	m²	4.00	16	2	12	30	120.00
5	外墙抗裂砂浆加耐碱网格布整体铺贴	m²	4.00	19	2	14	35	140.00
6	抗裂砂浆整体批刮 (2遍)	m²	4.00	30	1	24	55	220.00
7	外墙防水JS涂料 (2遍)	m²	4.00	42	3	15	60	240.00
8	外墙防水丙稀酸 (2遍)	m²	4.00	42	3	15	60	240.00
9	做底漆 外墙抗碱底漆	m²	4.00	14	2	3	19	76.00
10	涂刷 面漆	m²	4.00	15		4	19	76.00
11	垃圾清理外运	车	1.00				1500	1,500.00
12	小计							3,476.00
13	管理及措施费		0.05					173.80
14	增值税金		0.09					328.48
合计:								3,978.28

***注: 此报价自报价之日起, 6个月内有效**

施工方案:

防水层施工工艺: 将脱落处打开到保温层→清理干净→涂刷JS外墙防水涂料2遍→涂刷外墙专用丙稀酸2遍→清理验收。

面漆施工工序: 保护底漆→分格线→做面漆

无锡驰泓建筑工程有限公司
 2025/2/10

