

行标签

	120	求和项:数量	求和项:人工费(不含主材费)	求和项:机械辅材费(不含主材费)	求和项:综合取费(含税)	求和项:不含税单价:P=(B+C+D) × (1+求和项:不含税价:G=求和项:税率 %)	求和项:含税价
120-1601 主卧室东边窗户周边外墙渗水	1732.65	3196.47	3382.9	3997.62	475.00	11,216.62	75,863.06
采用YH东方雨虹对缝嵌填	132.92	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,710.83
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60
窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝	25.52	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.96	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	366.47
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	23.2	12	15	4	5.00	32.55	226.55
水泥砂浆抹灰	13.92	20.66	10.51	3.52	5.00	35.18	18.89
涂刷东方雨虹DCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.52	28.6	21.2	2.13	5.00	17.51	140.08
外墙涂料底二面	26.8	8.56	12.16	1.97	5.00	35.18	489.71
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	360	5.00	54.53	1,391.61
120-2602 阳台台外墙漏水	110.95	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,094.17
采用YH东方雨虹对缝嵌填	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.82	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	366.47
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	19.4	15.56	15	4	5.00	32.55	189.44
水泥砂浆抹灰	6	20.66	10.51	3.52	5.00	17.51	105.06
涂刷东方雨虹DCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.34	28.6	21.2	2.13	5.00	35.18	409.50
外墙涂料底二面	22.41	8.56	12.16	1.97	5.00	54.53	1,163.67
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	360	5.00	23.82	533.81
120-301 阳台台外墙漏水	117.2	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,264.61
采用YH东方雨虹对缝嵌填	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.12	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	322.24
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	20.4	15.56	15	4	5.00	32.55	199.21
水泥砂浆抹灰	7	13.16	10.51	2.43	5.00	17.51	385.36
涂刷东方雨虹DCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	12.24	20.66	10.51	3.52	5.00	35.18	430.60
外墙涂料底二面	22.44	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,223.65
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	23.56	8.56	12.16	1.97	5.00	54.53	561.20
120-302 露台台外墙漏水	118.15	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,300.50
采用YH东方雨虹对缝嵌填	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	22.22	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	319.08
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6.06	12	15	4	5.00	32.55	197.25
水泥砂浆抹灰	7	13.16	10.51	2.43	5.00	17.51	381.58
涂刷东方雨虹DCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	12.12	20.66	10.51	3.52	5.00	35.18	426.37
外墙涂料底二面	22.22	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,211.66
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	2	50	360	360	5.00	23.82	555.72
120-401 露台台外墙漏水	135.92	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,300.50
采用YH东方雨虹对缝嵌填	3	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	25.52	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	366.47
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6.96	15.56	15	4	5.00	32.55	226.55
水泥砂浆抹灰	8	13.16	10.51	2.43	5.00	17.51	438.25
涂刷东方雨虹DCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	13.92	20.66	10.51	3.52	5.00	35.18	489.71
外墙涂料底二面	25.52	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,391.61
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	26.8	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	638.38
120-601 次卧窗外墙漏水	140.75	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,300.50
采用YH东方雨虹对缝嵌填	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	26.95	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	367.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7.35	12	15	4	5.00	32.55	239.24
水泥砂浆抹灰	24.5	15.56	15	2.43	5.00	18.89	462.81



人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	8	13.16			3.52	5.00		17.51	140.08	9.00	152.69
水泥砂浆抹灰	14.7	20.66	10.51	2.33	5.00		35.18	517.15	9.00	563.69	
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	26.95	28.6	21.2	2.13	5.00		54.53	1,469.58	9.00	1,601.84	
外墙涂料—底二面	28.3	8.56	12.16	1.97	5.00		23.82	674.11	9.00	734.78	
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	5.00		430.50	469.25	9.00	499.25	
120-601主路东侧外墙漏水	126.19	364.21	391.87	402.61	50.00		1,216.62	4,242.86	90.00	4,624.71	
采用注浆堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00		276.60	276.60	9.00	301.49	
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝密封胶	0	95.17	190.21	12.41	5.00		312.68	0.00	9.00	0.00	
德高界面处理剂	24.53	4.77	7.65	1.26	5.00		14.36	352.25	9.00	383.95	
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝	6.69	12	15	4	5.00		32.55	217.76	9.00	237.36	
对墙面砂浆、起皮的地方进行铲除	22.3	15.56		2.43	5.00		18.89	421.25	9.00	459.16	
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00		17.51	122.57	9.00	133.60	
水泥砂浆抹灰	13.38	20.66	10.51	2.33	5.00		35.18	470.71	9.00	513.07	
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	24.53	28.6	21.2	2.13	5.00		54.53	1,337.62	9.00	1,458.01	
外墙涂料—底二面	25.76	8.56	12.16	1.97	5.00		23.82	613.60	9.00	668.82	
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	5.00		430.50	469.25	9.00	469.25	
120-601主路西侧外墙漏水	124.98	364.21	391.87	402.61	50.00		1,216.62	5,022.23	90.00	5,474.23	
采用注浆堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00		276.60	553.20	9.00	602.99	
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝密封胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00		312.68	625.36	9.00	681.64	
德高界面处理剂	23.65	4.77	7.65	1.26	5.00		14.36	339.61	9.00	370.17	
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝	6.45	12	15	4	5.00		32.55	209.95	9.00	228.85	
对墙面砂浆、起皮的地方进行铲除	21.5	15.56		2.43	5.00		18.89	406.14	9.00	442.69	
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00		17.51	122.57	9.00	133.60	
水泥砂浆抹灰	12.9	20.66	10.51	2.33	5.00		35.18	453.82	9.00	494.66	
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.65	28.6	21.2	2.13	5.00		54.53	1,289.63	9.00	1,405.70	
外墙涂料—底二面	24.83	8.56	12.16	1.97	5.00		23.82	591.45	9.00	644.68	
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	5.00		430.50	469.25	9.00	469.25	
120单元三期地下车库98号车位地面渗水	293.09	153.5	123.97	394.65	40.00		705.72	15,465.14	72.00	16,567.01	
20MPa高压止水针头，钻洞直径14mm，深度100mm	115	7.52	1.15	0.28	5.00		9.40	1,081.00	9.00	1,178.29	
德高界面处理剂	10.29	4.77	7.65	1.26	5.00		14.36	147.76	9.00	161.06	
涂刷东方雨虹JS-101柔性防水涂料底涂	9.35	18.75	24.73	2.31	5.00		48.08	449.55	9.00	490.01	
涂刷东方雨虹JS-101柔性防水涂料面涂	24.73	18.75	24.73	2.31	5.00		48.08	449.55	9.00	490.01	
对渗漏部位开槽引流，沟槽尺寸10*10cm	24.1	24.21		12.56	5.00		38.61	930.50	9.00	1,014.25	
聚氨酯防水涂料	115	16.34	65.71	12.41	5.00		99.18	11,405.70	9.00	12,432.24	
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	8	13.16		3.52	5.00		17.51	140.08	9.00	152.69	
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	2	50		360	5.00		430.50	469.25	9.00	490.28	
120单元三期雨761号车位号车位顶漏水	432.5	129.29	123.97	382.09	35.00		667.11	22,286.88	63.00	24,292.72	
20MPa高压止水针头，钻洞直径14mm，深度100mm	175	7.52	1.15	0.28	5.00		9.40	1,081.00	9.00	1,178.29	
德高界面处理剂	17.5	4.77	7.65	1.26	5.00		14.36	147.76	9.00	161.06	
涂刷东方雨虹JS-101柔性防水涂料底涂	17.5	18.75	24.73	2.31	5.00		48.08	449.55	9.00	490.01	
涂刷东方雨虹JS-101柔性防水涂料面涂	17.5	18.75	24.73	2.31	5.00		48.08	449.55	9.00	490.01	
聚氨酯防水涂料	175	16.34	65.71	12.41	5.00		99.18	11,405.70	9.00	12,432.24	
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	28	13.16		3.52	5.00		17.51	140.08	9.00	152.69	
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	2	50		360	5.00		430.50	469.25	9.00	490.28	

