

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

				
55#左抱闸制动器	55#左外召显示板	55#左外召显示板	55#左外召显示板	55#左轿厢风扇
				
55#左轿厢风扇				

施工方案：

1.电梯型号 TKJ800/1.75　18/18/18

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：　　55#左

电梯配件名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备　　注
抱闸制动器	套	1	4280	4280	
外召显示板	块	3	420	1260	
轿厢风扇	台	2	235	470	
合　　计				6010	

无锡星宇电梯工程有限公司

2026 年 8 月 27 日